

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 167.500,00 zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 167.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz dokonuje się przesunięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 58.763.439,87 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 49.097.469,21 zł, |
| - dochody majątkowe | 9.665.970,66 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 69.602.912,87 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 45.091.362,87 zł, |
| - wydatki majątkowe | 24.511.553,00 zł. |
- § 4. *"Plan inwestycji na 2017 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. *„Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2017”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. *„Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 2017”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Kozłowska

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym:

mgr Urszula Liszczak

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia w latach 2017 – 2018 Gminie Twardogóra prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Twardogóra zawartego z Powiatem Oleśnickim zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 50.000,- w pozycji „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – lewa strona – etap 2”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan finansowy Gminy w rozdziale 60014 § 6050 w pozycji o tej samej nazwie i o tą samą kwotę.

W jednostce Gmina zwiększa się plan dochodów o kwotę 117.500,- natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę 104.000,- :

DOCHODY

- 1) w rozdziale 75616 zwiększa się § 0500 o kwotę 95.975,-
- 2) w rozdziale 92105 zwiększa się § 0970 o kwotę 21.525,-

WYDATKI

- 1) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 21.344,- zł przy czym § 4810 zmniejsza się o kwotę 6.929,- w pozycji „Rezerwa ogólna” oraz zmniejsza się o kwotę 14.415,- w § 6800 w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
- 2) w rozdziale 92105 zmniejsza się § 2820 o kwotę 16.000,- zwiększa się o kwotę 120.000,- w § 4300 w pozycji „Zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami”
- 3) w ramach funduszy sołeckich:
 - a) sołectwo Bukowinka – zwiększa się w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 260,- natomiast zmniejsza się rozdział 92109 § 4210 o tą samą kwotę;
 - b) sołectwo Chelstów –
 - zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 32.016,- przy czym pozycję „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Chelstów” zwiększa się o 10.672,- oraz zwiększa się o kwotę 21.344,- pozycję „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Chelstów dopłata z rezerwy”
 - zmniejsza się rozdział 90004 § 4170 o kwotę 2.000,-
 - zmniejsza się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 10.672,-
 - zwiększa się rozdział 92605 § 4210 o kwotę 2.000,-

W jednostce Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększa się plan finansowy o kwotę 13.500,- :

- 1) zwiększa się rozdział 80101 § 4210 o kwotę 13.500,- w pozycji „Zakup wyposażenia w związku ze zmianami w oświacie”;

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) rozdział 80104 zmniejsza się § 2310 o kwotę 8.000,- natomiast zwiększa się § 2540 o tą samą kwotę;

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 16 listopada 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 992 174,00	50 000,00	5 042 174,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 684 230,00	95 975,00	21 780 205,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 100,00	95 975,00	3 561 075,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	95 975,00	345 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	21 525,00	61 525,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 525,00	21 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 525,00	21 525,00
Razem:				58 595 939,87	167 500,00	58 763 439,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 listopada 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 490 433,00	82 016,00	11 572 449,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 442 838,00	32 016,00	8 474 854,00
758			Różne rozliczenia	722 915,04	- 21 344,00	701 571,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	722 915,04	- 21 344,00	701 571,04
		4810	Rezerwy	708 500,04	- 6 929,00	701 571,04
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 415,00	- 14 415,00	0,00
			Oświata i wychowanie	13 568 541,93	13 500,00	13 582 041,93
801	80101		Szkoły podstawowe	5 737 333,15	13 500,00	5 750 833,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 456,00	13 500,00	257 956,00
	80104		Przedszkola	2 756 987,00	0,00	2 756 987,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 205,00	8 000,00	172 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 301 988,00	- 12 412,00	6 289 576,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	484 256,00	- 2 000,00	482 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 224,00	- 2 000,00	27 224,00
	90095		Pozostała działalność	1 215 989,00	- 10 412,00	1 205 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 101,00	- 10 412,00	697 689,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 312,00	103 740,00	1 807 052,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	389 400,00	104 000,00	493 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	- 16 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	360 900,00	120 000,00	480 900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 550,00	- 260,00	226 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 260,00	1 940,00
926		Kultura fizyczna	11 635 089,00	2 000,00	11 637 089,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 180,00	2 000,00	315 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:			69 435 415,87	167 500,00	69 602 915,87

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017 r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
						7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia Grabowo	010	01010	2017/2019	4 000 000	543 000	543 000	0
2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000	0
Razem dział 010						4 680 425	981 925	981 925
4	Pracownia z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chrebstów	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300	0
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chrebstów	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
6	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Gościsz - kpręta luku	600	60013	2017/2018	500 000	50 800	50 800	0
7	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1400D (ul. Sycówka) i drogi gminnej nr 10192G (ul. Rynek) w miejscowości Gościsz	600	60013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	1 648 562	1 161 438
8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gościsz - Domaławice	600	60013	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0
9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa etap 2	600	60014	2017/2018	250 000	50 000	50 000	0
10	Rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2016/2018	6 205 000	6 150 000	2 868 854	3 281 146
11	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Wąsaryńskiego, Grunwaldzka, Spółkoina	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000	0
12	Budowa dróg	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000	0
13	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2017	63 000	63 000	63 000	0
14	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2017	707 000	707 000	307 410	399 590
15	Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenach wiejskich - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2017	64 000	64 000	64 000	0
16	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2017	52 832	52 832	52 832	0
17	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata z rezerwy	600	60016	2017	105 664	105 664	105 664	0
Razem dział 600						15 624 341	11 122 091	6 229 917
18	Wykup nieruchomości	700	70005	2017	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
19	Zakup budynku przy Placu Piastów w Twardogórze z przeznaczeniem na cele publiczne.	700	70005	2017	300 000	300 000	300 000	0
Razem dział 700						1 700 000	1 700 000	0
20	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, etacji graficznej oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000	0
21	Projekt "e-Twardogóra"	750	75025	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000	0
Razem dział 750						1 267 000	117 000	0
22	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Olesnicy	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000	0
23	Zakup samochodu patrolowego dla OSP Domaławice	754	75412	2017	136 000	136 000	136 000	0
24	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2017	1 900	1 900	1 900	0
25	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego - dopłata z rezerwy	754	75412	2017	3 800	3 800	3 800	0
26	Monitoring dróg doposażonych w Gminie Twardogóra	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000	0
Razem dział 754						366 700	266 700	0
27	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	801	80104	2017	15 000	15 000	15 000	0
28	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	801	80110	2017	6 462	6 462	6 462	0
29	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze na sanitariaty i pomieszczenia socjalne	801	80195	2017	155 000	155 000	155 000	0
Razem dział 801						176 462	176 462	0
30	Zakup sprzętu elektrycznego dla SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2017	40 000	40 000	40 000	0
Razem dział 851						40 000	40 000	0
31	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	19 550	19 550	0
Razem rozdział 90005						1 000 000	19 550	0
32	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	90 000	90 000	90 000	0
Razem rozdział 90001						90 000	90 000	0
33	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194	0
Razem rozdział 90006						2 553 807	138 194	0
34	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	59 000	59 000	59 000	0
35	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2017	20 153	20 153	20 153	0
36	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2017	30 139	30 139	30 139	0
Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg						109 292	109 292	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budżet gminy	Inne źródła
	2	3	4	5	6	7	8	0
37	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90005	2017	150 000	150 000	150 000	0
38	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90005	2016/2018	2 178 000	325 000	325 000	0
39	Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy	900	90005	2017	30 000	30 000	30 000	0
40	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2017	82 627	82 627	82 627	0
41	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach opłaty do funduszu sołeckiego	900	90005	2017	110 062	110 062	110 062	0
	Razem rozdział 90005 - Pozostała działalność				2 550 689	697 689	697 689	0
	Razem dział 900				6 213 788	964 725	964 725	0
42	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę młodzieżową w Domach Wioski - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
43	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2017	32 025	29 350	29 350	0
44	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach opłaty do funduszu sołeckiego	921	92109	2017	40 000	40 000	40 000	0
45	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Gościszewskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	120 000	120 000	0
46	Restauracja zespołu pałacowego w Gościszewie - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	100 000	100 000	0
47	Restauracja zespołu pałacowego w Gościszewie - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	240 000	240 000	40 000
	Razem dział 921				8 954 675	564 350	524 350	40 000
48	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zaplecziem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
49	Budowa boiska piłkarskiego w Gościszewie wraz z zaplecziem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
50	Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim	926	92601	2017	67 000	67 000	67 000	0
51	Lodowisko sezonowe z zadaniem i pawilonem obsługi przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt.	926	92601	2017	127 500	127 500	127 500	0
52	Modernizacja oświetlenia w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 30 w Twardogórze	926	92601	2017	220 000	220 000	220 000	0
53	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfin	926	92601	2016/2019	10 000 000	8 010 000	4 900 000	3 110 000
54	Zakup kosiarki dla GOSiR w Twardogórze	926	92604	2017	7 500	7 500	7 500	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 082 000	8 488 300	5 378 300	3 110 000
	Ogółem				52 195 391	24 511 553	16 469 379	8 042 174

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2017**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chełstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chełstówek	69 495	69 495	0	0
3.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	50 800	50 800	0	0
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	580 975	0	580 975	0
Razem				768 570	187 595	580 975	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Domasławice - przygotowanie jednostki do działań ratowniczo gasniczych poprzez zakup wyposażenia wozu bojowego	44 000	44 000	0	0
2.	801	80101	Szkoły podstawowe w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra (nauka religii)	785	785	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	172 205	0	172 205	0
4.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	42 000	42 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
7.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 500	106 500	0	0
9.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
10.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
Razem				694 490	522 285	172 205	0

OGÓŁEM DOTACJE	1 463 060	709 880	753 180	0
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 listopada 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2017**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2017	Przychody					Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.2017
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
				Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.sktł .maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyj ne	Wpłata do budżetu	
700	Wyszczególnienie	126 698	3 303 725	0	0	3 268 725	35 000	3 193 393	632 875	99 360	1 199 053	829 971	432 134	0	237 030
	Gospod.komun.i ochrona środ.														
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	126 698	3 303 725	0	0	3 268 725	35 000	3 193 393	632 875	99 360	1 199 053	829 971	432 134	0	237 030
	Ogółem	126 698	3 303 725	0	0	3 268 725	35 000	3 193 393	632 875	99 360	1 199 053	829 971	432 134	0	237 030

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 16 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę Uchwała Nr XXIII.242.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały o nazwie „Uzasadnienie zmian”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:

[Podpis]

RADA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym:

BURMISTRZA

[Podpis]
mgr Urszula Jaszczyk

Zatwierdził:

[Podpis]
Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 16.11.2017 r

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w WPF i w uchwale budżetowej. Jeżeli następuje zmiana uchwały budżetowej w ich zakresie, konieczne jest dokonanie analogicznych zmian także w WPF

Wobec wprowadzanych zmian budżetu i w budżecie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 listopada 2017 r.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	40 738 660,91	34 078 248,77	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14		
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 289 786,20	9 276 500,98	691 965,95	8 516 242,38		
Plan 3 kw. 2016	50 607 342,35	48 018 960,44	11 810 778,00	250 000,00	12 672 400,00	8 411 000,00	10 043 139,00	10 988 578,44	2 588 381,91	910 000,00	1 498 381,91		
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51		
2017	58 763 439,87	49 097 469,21	11 681 530,00	300 000,00	12 685 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	13 390 011,07	9 665 970,66	1 435 000,00	8 080 970,66		
2018	58 347 600,00	47 347 600,00	11 700 000,00	120 000,00	12 600 000,00	8 300 000,00	9 670 000,00	12 350 000,00	9 000 000,00	900 000,00	7 300 000,00		
2019	58 050 000,00	47 700 000,00	11 750 000,00	120 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	8 350 000,00	900 000,00	7 000 000,00		
2020	58 000 000,00	48 000 000,00	11 750 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00	900 000,00	7 000 000,00		
2021	56 000 000,00	48 500 000,00	11 800 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	6 500 000,00		
2022	56 000 000,00	48 500 000,00	11 800 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	6 500 000,00		
2023	56 000 000,00	48 500 000,00	11 800 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	6 500 000,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				4.4.1
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 832 645,00	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	1 070 645,00	762 000,00	762 000,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00				0,00
2017	-10 839 476,00	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	3 659 076,00	10 000 000,00	7 180 400,00	0,00				0,00
2018	2 529 200,00	1 142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 800,00	0,00	0,00				0,00
2019	3 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06		
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	13 286 650,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70		
Plan 3 kw. 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	6 741 955,09	10 573 050,09		
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96		
2017	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	4 006 106,34	7 665 182,34		
2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939 400,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00		
2019	3 439 400,00	3 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 546 600,00	3 546 600,00		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		

6) W peşceli wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedożytk budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	15,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	18,60%	x	x	x	x	
2017	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,26%	17,21%	18,37%	TAK	TAK	
2018	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	7,23%	15,51%	16,67%	TAK	TAK	
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	7,93%	10,54%	11,70%	TAK	TAK	
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	8,57%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2021	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,57%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2022	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,21%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2023	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,21%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.0.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	2 947 800,00	14 317 764,21	3 352 800,11	2 228 406,51	0,00	2 228 406,51	1 690 898,79	4 800 574,01	274 785,98
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 679 896,33	3 697 430,26	0,00	0,00	0,00	17 541 611,56	2 575 301,96	242 301,20
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 537 713,68	3 926 834,00	0,00	0,00	0,00	3 251 327,00	7 733 355,00	188 300,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 720 317,96	3 549 254,97	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	120 352,18
2017	0,00	0,00	16 520 260,99	4 226 980,00	20 358 319,00	395 055,00	19 963 264,00	18 513 989,00	5 879 464,00	118 100,00
2018	2 529 200,00	2 529 200,00	16 000 000,00	4 200 000,00	9 104 220,50	915 020,50	8 189 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 439 400,00	3 439 400,00	16 050 000,00	4 200 000,00	6 809 338,00	238 196,00	6 571 142,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	16 100 000,00	4 200 000,00	4 183 186,00	44 136,00	4 139 050,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	16 150 000,00	4 200 000,00	3 942 340,00	50 120,00	3 892 220,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	16 200 000,00	4 200 000,00	625 113,00	17 198,00	607 915,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	16 250 000,00	4 200 000,00	621 859,00	28 251,00	593 608,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W poszczególnych pozycjach wydatków w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 730-10-730-20).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	55 545,00	55 545,00	690 374,00	690 374,00	690 374,00	62 985,00	55 545,00	0,00	
2018	122 672,50	122 672,50	0,00	0,00	0,00	146 792,50	122 672,50	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowo na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowo na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	1 516 218,00	665 993,00	665 993,00	850 225,00	850 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	707 000,00	399 590,00	399 590,00	307 410,00	307 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w wyliczeniach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 listopada 2017 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 832 403,50	20 358 319,00	9 104 220,50	6 809 338,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.a	- wydatki bieżące				1 687 976,50	395 055,00	915 020,50	238 196,00	44 136,00	50 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 144 427,00	19 963 264,00	8 189 200,00	6 571 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				916 777,50	769 985,00	146 792,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				209 777,50	62 985,00	146 792,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Aktywna integracja w Gminie Twardogóra	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	209 777,50	62 985,00	146 792,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w m.Sosnowka	Gmina Twardogóra	2017	2017	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 915 626,00	19 588 334,00	8 957 428,00	6 809 338,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 478 199,00	332 070,00	768 228,00	238 196,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.1	Gospodarka przestrzenna - Opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej (w tym .m.in. : DWIZIT, studium, MPZP)	Gmina Twardogóra	2017	2019	429 091,00	169 215,00	125 000,00	134 876,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	333 424,00	117 071,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu w Gminie Twardogóra -	Gmina Twardogóra	2017	2018	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Dopłata dla ZGK sp. z o.o. na zadanie "Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2019	512 400,00	0,00	512 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	0,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	35 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 437 427,00	19 256 264,00	8 189 200,00	6 571 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2014	2021	3 069 495,00	69 495,00	81 036,00	1 000 000,00	1 000 000,00	918 964,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2015	2017	3 143 050,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	625 113,00	621 859,00	45 644 368,50
1.a	17 198,00	28 251,00	1 687 969,50
1.b	607 915,00	593 608,00	43 956 399,00
1.1	0,00	0,00	916 770,50
1.1.1	0,00	0,00	209 770,50
1.1.1.1	0,00	0,00	209 770,50
1.1.2	0,00	0,00	707 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	707 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	625 113,00	621 859,00	44 727 598,00
1.3.1	17 198,00	28 251,00	1 478 199,00
1.3.1.1	0,00	0,00	429 091,00
1.3.1.2	17 198,00	28 251,00	333 424,00
1.3.1.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	512 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	155 784,00
1.3.2	607 915,00	593 608,00	43 249 399,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 069 495,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa drogi gminnej Sadziszewo - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	Gmina Twardogóra	2016	2018	6 205 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Ścieżka pieszo - rowerowa Domasławice - Goszcz	Gmina Twardogóra	2017	2019	515 000,00	50 000,00	165 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfin"	Gmina Twardogóra	2016	2018	9 600 000,00	8 010 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	1 330 000,00	22 300,00	50 000,00	157 700,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	1 330 000,00	34 000,00	66 000,00	216 000,00	216 000,00	386 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 553 807,00	138 194,00	242 964,00	95 442,00	92 600,00	92 256,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2021	1 500 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2021	6 567 650,00	240 000,00	450 000,00	1 695 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00
1.3.2.11	Infomatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2019	1 200 000,00	50 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja - Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2017	2018	355 925,00	205 925,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	4 000 000,00	543 000,00	1 500 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2016	2017	324 500,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2016	2020	1 000 000,00	19 550,00	200 000,00	300 000,00	480 450,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2017	2018	575 000,00	35 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2018	2 178 000,00	325 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Infrastruktura drogowa - Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	Gmina Twardogóra	2017	2018	500 000,00	50 800,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - lewa strona - etap 2	Gmina Twardogóra	2017	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.6	300 000,00	300 000,00	1 330 000,00
1.3.2.7	216 000,00	216 000,00	1 330 000,00
1.3.2.8	91 915,00	77 608,00	830 979,00
1.3.2.9	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	355 925,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	250 000,00

UZASADNIENIE ZMIAN

1. W zakresie dochodów ogółem zwiększa się ich kwotę o 715.946,42 zł

1.1. W zakresie dochodów bieżących zwiększa się ich kwotę o 665.946,42 zł

- 1) zwiększono plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 100.079,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 2) zwiększono w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 19.620,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- 3) zwiększono w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 305.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
- 4) zwiększono w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 104.813,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- 5) zwiększono w rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 4.579,55 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 roku*,
- 6) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 1.734,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 7) zwiększono w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 8.620,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalne w środowisku w rok 2017;
- 8) zwiększono w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, które miało miejsce na terenie gminy w dniu 05 października 2017 roku,
- 9) w rozdziale 75616 zwiększa się § 0500 o kwotę 95.975,-
- 10) w rozdziale 92105 zwiększa się § 0970 o kwotę 21.525,-

1.2. W zakresie dochodów majątkowych zwiększa się ich kwotę o 50.000,00 zł

- 1) na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia w latach 2017 – 2018 Gminie Twardogóra prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Twardogóra zawartego z Powiatem Oleśnickim zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 50.000,- w pozycji „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – lewa strona – etap 2”.

2. W zakresie wydatków ogółem zwiększono ich kwotę o 715.946,42 zł

2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 658.710,42 zł, w tym m.in.:

- 1) zwiększono plan w rozdziale 01095 o kwotę 100.079,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- 2) zwiększono plan w rozdziale 80101 o kwotę 19.620,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- 3) zwiększono plan w rozdziale 85501 o kwotę 305.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
- 4) zwiększono plan w rozdziale 85502 o kwotę 104.813,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- 5) zwiększono plan w rozdziale 85504 o kwotę 4.579,55 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 roku*,
- 6) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 1.734,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 7) zwiększono plan w rozdziale 85219 o kwotę 8.620,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w rok 2017;
- 8) zwiększono plan w rozdziale 85278 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, które miało miejsce na terenie gminy w dniu 05 października 2017 roku,
- 9) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 6.929,- w pozycji „Rezerwa ogólna”;
- 10) w rozdziale 92105 zmniejszono § 2820 o kwotę 16.000,- natomiast zwiększono o kwotę 120.000,- w § 4300 w pozycji „Zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami”
- 11) zwiększono rozdział 80101 § 4210 o kwotę 13.500,- w pozycji „Zakup wyposażenia w związku ze zmianami w oświacie”;
- 12) w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) sołectwo Bukowinka – zmniejszono rozdział 92109 o kwotę 260,-
 - b) sołectwo Gola Wielka - zmniejszono rozdział 90004 o kwotę 47,00 zł

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – nie udzielono poręczenia i gwarancji.

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 57.236,00 zł , w tym m.in.:

- 1) pozycję „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnowka – lewa strona – etap 2” zwiększono o kwotę 50.000,-
- 2) pozycję „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Chelstów dopłata z rezerwy” zwiększono o kwotę 6.929,- (ze środków rezerwy ogólnej)
- 3) w ramach funduszy sołeckich:
 - a) sołectwo Bukowinka – zwiększono w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 260,-
 - b) sołectwo Gola Wielka - zwiększono rozdział 90095 § 6050 o kwotę 47,00 zł.

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian.

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian.

5. Przychody nie zwiększające długu pozostają na niezmiennym poziomie.

6. W zakresie prognozy kwoty długu nie dokonano żadnych zmian.

7. Rozchody budżetu – nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – pozostał na ustalonym poziomie.

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023:

9.1 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

a) w zakresie wydatków bieżących: nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych: - nie dokonano żadnych zmian

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących: nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych: - wprowadzono zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – lewa strona – etap 2 ” o łącznym nakładzie 250.000,- przy czym limit roku 2017 wynosi 50.000,- natomiast limit roku 2018 wynosi 200.000,-.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

**UCHWAŁA NR2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia listopada 2017 roku**

w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2017 poz. 1785 ze zmianami) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski poz. 800), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się wysokość podatku od nieruchomości, który w stosunku rocznym wynosi:

- 1) od budynków mieszkalnych lub ich części **0,66 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej
- 2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej **20,36 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej
- 3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym **10,28 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej
- 4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń **4,45 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej
- 5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego **6,88 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej
- 6) od budowli **2 %** wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- 7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków **0,79 zł** od 1 m² powierzchni
- 8) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych **4,35 zł** od 1 ha powierzchni
- 9) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego **0,30 zł** za 1 m² powierzchni
- 10) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1023 ze zmianami), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo

zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni.

§ 2.

Oprócz zwolnień ustawowych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku:

- 1) budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Twardogóra;
- 2) budowle wykorzystywane bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody;
- 3) budynki związane z działalnością w zakresie gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych oraz ich udostępniania użytkownikom;
- 4) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty zajęte na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
- 5) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, kultury, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził: **BURMISTRZ**

Zbigniew Polyrata

UZASADNIENIE

Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie kwot określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Poza zwolnieniami ustawowymi wynikającymi z art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ze zmianami) Rada Gminy może w drodze uchwały wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.



BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

**UCHWAŁA NR2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia listopada 2017 r.**

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2017 poz. 1785 ze zmianami) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski poz. 800) , **uchwala się , co następuje:**

§ 1. Ustala się wysokość podatku od środków transportowych, który wynosi rocznie:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej niższej niż 12 ton:

a) powyżej 3, 5 tony do 5,5 tony włącznie	554 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	788 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton	1 286 zł

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)			
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym i lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inny system zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
a) 12	14	1 496 zł	1 784 zł
b) 14		1 640 zł	1 970 zł
Trzy osie			
c) 12	23	1 784 zł	2 178 zł
d) 23		2 072 zł	2 650 zł
Cztery osie i więcej			
e) 12	25	1 784 zł	2 216 zł
f) 25	29	2 072 zł	2 650 zł
g) 29		2 650 zł	3 072 zł

3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej 12 ton:

od 3,5 ton do poniżej 12 ton

1 708 zł

4) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)			
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inny system zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
a) 12	18	1 926 zł	2 286 zł
b) 18	31	2 028 zł	2 396 zł
c) 31		2 152 zł	2 396 zł
Trzy osie i więcej			
d) 12	40	2 318 zł	2 374 zł
e) 40		2 632 zł	3 072 zł

5) Przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12 ton

416 zł

6) Przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa i naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)			
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inny system zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
a) 12	18	458 zł	684 zł
b) 18		754 zł	966 zł
Dwie osie			
c) 12	33	990 zł	1 322 zł
d) 33	38	1 342 zł	1 878 zł

e)	38		1 778 zł	2 374 zł
Trzy osie i więcej				
f)	12	38	1 322 zł	1 584 zł
g)	38		1 668 zł	2 374 zł

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- a) mniejszej niż 22 miejsca 1 490 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc 1 891 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć kwot określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Rada Gminy różnicuje wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
 z dnia..... 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1769) Rada Miejska w Twardogórze uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, które posiadają ostatni adres zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Twardogóra.

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, których miesięczny dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustala się zgodnie z tabelą:

L.P	DOCHÓD OSOBY LUB RODZINY OKREŚLONY WEDŁUG KRYTERIUM DOCHODOWEGO ART.8 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ	PROCENTOWA WYSOKOŚĆ ODPLATNOŚCI OSOBY/RODZINY ZA POBYT W SCHRONISKU
1.	do 100%	NIEODPLATNIE
2.	powyżej 100% do 200%	70%
3.	powyżej 200%	100%

2. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych stanowi iloczyn stawki za pobyt obowiązującej w danym schronisku, liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o których mowa w tabeli.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Dżugaj

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko

Projekt sporządził; ~~seccjalista.orgaznizator pomocy społecznej~~

Zatwierdził pod względem prawnym;

mgr Urzędu Juszczak

Zatwierdził;

Burmistrz
10

Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Podstawą do niniejszego projektu uchwały jest z art. 97 ust.1 i ust.5 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Rada Gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Schronisko dla osób bezdomnych jest jedną z form ośrodka wsparcia a wśród osób bezdomnych pojawiają się osoby, które posiadają własne źródło dochodu przekraczające kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wówczas będą one ponosiły odpłatność za pobyt w schronisku zgodnie z przedstawioną tabelą.

BURMISTRZ
Zbigniew Polyrada -

**UCHWAŁA NR2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2017 r.**

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, z siedzibą w Twardogórze przy ul. Batorego 5 i ul. św. Jadwigi 7 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Twardogórze, z siedzibą w Twardogórze przy ul. Batorego 5 i ul. św. Jadwigi 7, której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze obejmuje: obręb miasta Twardogóra oraz sołectwa: Moszyce, Chelstów, Chelstówek, Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka, Gola Wielka i Olszówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko*

Sporządził: *M. Mimalis*

Sprawdził pod względem prawnym: *Bate Byłowski*

Zatwierdził: *BURMISTRZ*
Zbigniew Potyrała

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Rada Gminy, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały stwierdza przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi jednocześnie akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu obowiązujących przepisów.

BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

**UCHWAŁA NR2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2017 r.**

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej w Goszczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017r. dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej w Goszczu, z siedzibą w Goszczu przy ul. Szkolnej 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goszczu z siedzibą w Goszczu przy ul. Szkolnej 1, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Goszczu obejmuje sołectwa: Goszcz, Nowa Wieś Goszczańska, Drągów, Domasławice, Drożdżecin, Łaziska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko**

Sporządził: *M. Muniak*

Sprawdził pod względem prawnym: *Beata Bykowska*

Zatwierdził: *Zbigniew Potyrała*

Zbigniew Potyrała

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Rada Gminy, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały stwierdza przekształcenie dotychczasowej sześciolletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi jednocześnie akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu obowiązujących przepisów.

BURMISTRZ
[Signature]
10/11

UCHWAŁA NR2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017r. dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim, z siedzibą w Grabownie Wielkim 139a, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim, z siedzibą w Grabownie Wielkim 139a, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim obejmuje sołectwa: Grabowno Wielkie, Bukowinka, Dąbrowa, Grabowno Małe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko

Sporządził: *M. Mindło*

RADA MIEJSKA

Beata Bykowska

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził: *Zbigniew Potyrała*

Zbigniew Potyrała

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Rada Gminy, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały stwierdza przekształcenie dotychczasowej sześciolletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi jednocześnie akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu obowiązujących przepisów.

BURMISTRZ
Zbigniew Polyrata

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101901D.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się przebieg drogi gminnej nr 101901D w miejscowości Goszcz, gmina Twardogóra, w części zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 518/3 i 518/4 obręb Goszcz, na przebieg zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko


Sporządził:.....

Sprawdził pod względem prawnym:.....

Zatwierdził:.....

RADCA PRAWNY

 **mgr Uroczala Jaszczyk**



Uzasadnienie

W związku z pozyskaniem przez Gminę Twardogóra działek nr 124/1, 126/3, 126/5, 127/5, 149/1 i 150/1 obręb Goszcz w celu poszerzenia części istniejącej drogi gminnej nr 101901D w miejscowości Goszcz na dotychczasowym odcinku obejmującym działkę drogową oznaczoną ewidencyjnie nr 518/4 AM 1 obręb Goszcz, ustalono w tej części nowy przebieg drogi gminnej nr 101901D po powierzchniach działek nr 518/4, 124/1, 126/3, 126/5, 127/5, 149/1 i 150/1 obręb Goszcz (zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały).

Z up. BURMISTRZA

Ryszard Gąsior
Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko*

*inspektor ds. Chrony Cywilnej
Ajskowskiej, Obrony Kraju i P.POŻ.*

Sporządził: *J. Bielicka*

Sprawdził pod względem prawnym.....

Zatwierdził..... **BURMISTRZ**


Zbigniew Potyrała

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

Załącznik
do Uchwały Nr2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2017 r.

**PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY TWARDOGÓRA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2018**



I. Wprowadzenie

Prowadzenie przez samorząd gminny działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie, z którą państwo i jego struktury powinny wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela są przede wszystkim samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Obie te struktury łączy wspólny cel, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, przy czym w realizacji tego celu rola organizacji pozarządowych stale wzrasta. Obserwuje się również wzrost współpracy władz publicznych ze strukturami organizacji pozarządowych. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój miasta i gminy oraz jakości życia jego mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Wyrazem dążenia Gminy Twardogóra do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest Program współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. Program pozwoli na pobudzenie i wspieranie przez gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

II. Postanowienia ogólne

Ilekróć jest mowa o:

1. **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2016 r. poz. 1817);
2. **programie** – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
3. **organizacjach** – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

III. Główny cel programu i szczegółowy cel programu

1. Głównym celem programu jest prowadzenie przez Gminę Twardogóra działalności w sferze zadań publicznych gminy określonych w art. 4 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Celem współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi jest również dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

2. Celami szczegółowymi programu są:

- a) tworzenie warunków do wzmacniania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
- b) wspieranie działań organizacji w zakresie realizacji ustawowych zadań Gminy Twardogóra;
- c) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczności lokalnej;
- d) wspieranie oraz powierzenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych.

IV. Zasady współpracy

Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, społeczny charakter tych działań oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje powinny być postrzegane jako cenny partner dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzają bowiem możliwość wyboru sposobu zaspokajania potrzeb społecznych.

Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest rozwój Gminy Twardogóra oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z głównych elementów programu.

Niniejszy program współpracy opiera się na sześciu podstawowych zasadach współpracy:

- 1) **zasada pomocniczości** – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
- 2) **zasada suwerenności stron** – władze samorządowe i organizacje pozarządowe, samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy;
- 3) **zasada partnerstwa** – wspólne, wzajemne działania i współdziałania Gminy Twardogóra i organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;
- 4) **zasada efektywności** – dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych zleczanych przez Gminę Twardogóra;
- 5) **zasada uczciwej konkurencji** – przyznawanie środków publicznych przez Gminę Twardogóra oraz ich wydatkowanie przez organizacje pozarządowe odbywa się zgodnie z prawem, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
- 6) **zasada jawności** – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

V. Zakres przedmiotowy, formy współpracy i priorytetowe zadania publiczne

1. Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania określone w ustawie, dotyczące zadań publicznych realizowanych przez gminę.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmuje:
 - 1) zlecanie realizacji zadań publicznych tj. powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie lub wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
 - 2) wzajemne informowanie się o kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania współpracy;
 - 3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych z działalnością statutową danej organizacji;
3. Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i zadania publiczne, które mogą być zlecone organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ustawowych trybach, przy współudziale Gminy Twardogóra, zalicza się następujące priorytetowe zadania:
 - 1) organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Twardogóra;
 - 2) organizacja działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego;
 - 3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym ferie zimowe i letnie);
 - 4) propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu;
 - 5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 - 6) działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy.

VI. Okres realizacji programu

Program reguluje współpracę Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w roku 2018

VII. Sposób realizacji programu

1. Niniejszy program zostanie zrealizowany poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zadań publicznych na zasadach i w trybach określonych w ustawie.

2. Program może być realizowany poprzez:

- 1) ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych;
- 2) realizację zadań publicznych na podstawie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy.

3. Za przebieg realizacji programu ze strony Gminy Twardogóra odpowiadają:

- 1) Rada Miejska i jej Komisje – w zakresie uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, utrzymywania kontaktów z liderami organizacji pozarządowych, poprzez zapraszania na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji stosownie do omawianych materiałów, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy;
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra – w zakresie wyznaczenia pełnomocnika do współpracy z organizacjami pozarządowymi, dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 3) Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo.

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

W roku 2018 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć kwotę **..2.16.000** zł

IX. Sposób oceny realizacji programu

Stosownym sprawozdaniem, w trybie określonym w ustawie, zostanie przedstawiona ocena realizacji programu. W ocenie tej głównymi miernikami efektywności programu będą następujące dane:

- 1) liczba organizacji realizujących zadania publiczne;
- 2) liczba osób biorących bezpośredni udział w realizacji zadań przez organizacje pozarządowe;
- 3) wysokość środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Twardogóra;
- 4) osiągnięcia poszczególnych organizacji w realizacji zadania wraz ze swoimi podopiecznymi.

X. Sposób tworzenia programu oraz sposób konsultowania

Program współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, a następnie został poddany konsultacjom, określonym w Uchwale Nr XLII/283/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z programu współpracy, w celu opiniowania składanych ofert Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra powołuje imienny skład komisji konkursowej, w tym Przewodniczącego i członków komisji konkursowej.
2. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący.
3. Termin i miejsce posiedzenia komisji konkursowej określa jej Przewodniczący.
4. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert.
5. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół i przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/tj. Dz.U. z 20016 roku poz. 1817/ organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek w terminie do 30 listopada przyjąć program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok następny.

Niniejszy projekt uchwały zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art.5aust.4 w/w ustawy. Projekt ten został również poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w sposób określony w uchwale Nr XLII/283/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem uchwały jest przede wszystkim prowadzenia przez Gminę Twardogóra działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zostanie to zrealizowane głównie poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

BURMISTRZ
Zbigniew Polyrata

UCHWAŁA NR ...2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ... listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra Nr XXVI.291.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra, przyjętego uchwałą Nr LII/373/98 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Twardogóra, zmienionego uchwałą Nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007r., zwanego dalej studium.

§ 2. 1. Ujednolicony tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Twardogóra stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - Rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - pt. „Uwarunkowania”, w skali 1: 10 000, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 do zmienianej uchwały - Rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - pt. „Kierunki”, w skali 1: 10 000, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 do zmienianej uchwały Rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra – pt. „Infrastruktura techniczna”, w skali 1 : 10 000, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki nr 3, 5 i 7 do uchwały nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra zachowują moc.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

Sprawdził pod względem prawnym:


Zatwierdził:

Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy Twardogóra. Zapisy *Studium...* mają charakter ogólny i odnoszą się do całego obszaru gminy. Ustalenia *Studium...* są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych. Zmiana *Studium...* wykonana została na potrzeby korekty polityki przestrzennej dotyczącej rozbudowy składowiska odpadów w Grabownie Wielkim i konieczność dokonania niewielkich zmian funkcjonalnych dla przedmiotowego obszaru. Mając na uwadze relacje funkcjonalne i położenie przedmiotowego obszaru proponowane przeobrażenia nie będą niosły za sobą ryzyka kolizji i konfliktów przestrzennych. Zmianę *Studium...* sporządzono zgodnie z wymaganą procedurą formalno-prawną, określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

GMINA TWARDOGÓRA

STUDIUM UWARUNKWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XII 66/07.....
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA..... 2007-2017 r.

TEKST UJEDNOLICONY PO ZMIANIE



OPRACOWANIE PODSTAWOWE W LATACH 1996 - 1998 r.:

GL. PROJEKTANT - MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ ŚWITOŃ

PROJEKTANCI - MGR INŻ. ARCH. JACEK ŚWITOŃ

MGR INŻ. ARCH. MARLENA ŚWITOŃ

MGR INŻ. EWA SŁOWIKOWSKA

WSPÓŁPRACA - DR ZBIGNIEW RINKE

MGR INŻ. ARCH. JADWIGA MACIEJOWSKA

MGR KATARZYNA MACIEJOWSKA-BUJAK

OPRACOWANIE ZMIANY W LATACH 2006 - 2007 r.:

GL. PROJEKTANT - MGR INŻ. ARCH. JACEK ŚWITOŃ

ASYSTENT - MGR. DOROTA SZYNDERA

WSPÓŁPRACA - MGR RYSZARD STOPKA

MGR KATARZYNA MACIEJOWSKA-BUJAK

MGR INŻ. ARCH. JADWIGA MACIEJOWSKA

OPRACOWANIE ZMIANY W 2017 R.:

GL. PROJEKTANCI: MGR INŻ. WOJCIECH KOTLA

MGR INŻ. GRZEGORZ SZEWCZYK

ASYSTENT - MGR INŻ. MONIKA KRUŻOLEK

WSPÓŁPRACA - MGR INŻ. RAFAŁ ODACHOWSKI

Twardogóra 2017

SPIS TREŚCI

I Diagnoza stanu istniejącego - Uwarunkowania

1. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenie, zagospodarowanie i stanu uzbrojenie terenów.
2. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony.
3. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
4. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
5. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia.
6. Uwarunkowania wynikające z zagrożeń bezpieczeństwa ludności i jej mienia.
7. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy.
8. Uwarunkowania wynikające ze stan prawnego gruntów.
9. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych.
10. Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych.
11. Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych.
12. Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych.
13. Uwarunkowania wynikające ze stany systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami.
14. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
15. Zapisy uzupełniające dla obszaru objętego zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra, (uchwała Nr XXVII.291.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r.), obejmującego działkę nr 57 obręb Grabowno Wielkie.

II Kierunki rozwoju

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów.
2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy.
3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego.
4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz obszary przestrzeni publicznej.
9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.
11. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych.
12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny.
13. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji.
14. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.
15. Synteza ustaleń studium i uzasadnienie przyjętych rozwiązań.
16. Uzasadnienie i synteza ustaleń z ujętym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra, uchwalonym przez Radę Gminy Twardogóra, uchwała Nr XXVIII/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. Wydruk z dnia 27 kwietnia 2017 r. Odruchowa 14, 15-000 Twardogóra, Wlkp.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I STANU UZBROJENIE TERENÓW.

1.1. Struktura użytkowania gruntów.

Gmina Twardogóra w granicach administracyjnych zajmuje obszar 16 799 ha = 168,0 km², w tym miasto 8,3 km².

Gmina leży na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim.

Gmina liczy 18 wsi sołeckich i tyleż obrębów geodezyjnych.

Miasto Twardogóra jako odrębny obręb geodezyjny pełni w strukturze jednostek osadniczych gminy funkcję ośrodka podstawowego o funkcji administracyjnej, przemysłowej i usługowej dla obszaru gminy.

Użytkowanie gruntów w granicach administracyjnych przedstawia się następująco.

Użytki rolne zajmują ogółem 5 286 ha, w tym ;

- grunty orne 4 793 ha
- sady 26 ha
- łąki 827 ha
- pastwiska 170 ha
- pozostałe grunty

W strukturze gospodarstw rolnych na ogólną ilość 1 120 gospodarstw, aż 554 to gospodarstwa o powierzchni 1,0 - 5,0 ha, zaś o wielkości do 1,0 ha jest 340. 122 gospodarstwa posiadają areal 5,0 - 10,0 ha, a 60 powyżej 60 ha.

Lasy pokrywają teren gminy na obszarze 7537 ha, przy czym lasy komunalne zajmują tylko 32 ha. Lesistość gminy wynosi 44,9 %.

Grunty pozostałe - zurbanizowane i nieużytki zajmują powierzchnię 1961 ha.

1.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej

Na terenach miasta Twardogóry występuje zarówno zabudowa jednorodzinna jak i wielorodzinna, o zróżnicowanej intensywności.

Przeważającą formą zabudowy, która przeżywa intensywny rozwój jest zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. Sporadycznie występują też bardziej intensywne formy zabudowy jednorodzinnej : bliźniacza i szeregowa.

Ponieważ gros tej zabudowy powstała po roku 1970, substancja budowlana jest na ogół w bardzo dobrym stanie technicznym.

Zabudowa wielorodzinna reprezentowana jest w dwóch zasadniczych typach : zabudowa sprzed II wojny światowej i zabudowa „blokowa” realizowana w latach 70-tych.

Zależnie od czasu powstania stan techniczny budynków jest bardzo różny.

Komunalnymi zasobami mieszkaniowymi gminy Twardogóra zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który administruje obecnie 193 budynkami mieszkalnymi,

co przekłada się na 656 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 30 964 m². Budynki te zamieszkują 2 074 osoby.

Pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Twardogórze znajduje się 10 budynków mieszkalnych, obejmujących 385 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 19 tys. m². Budynki te zamieszkują około 1 400 osób.

Spółdzielnia od ponad dziesięciu lat nie wybudowała ani jednego nowego budynku i w przyszłości nie przewiduje wzrostu zasobów mieszkaniowych.

Świadczy to o małej dynamice budownictwa wielorodzinnego na terenie gminy.

Popyt na nowe mieszkania jest zaspokajany poprzez rozwój budownictwa jednorodzinnego.

Na obrzeżach miasta występują również zabudowa zagrodowa, często przekształcona w rzemieślniczą.

Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wykraczają obecnie poza granice administracyjne miasta na tereny obrębów sąsiednich : Moszyce, Chelstówek i Sądrożyce.

Na terenach wiejskich gminy poza wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej w Grabownie Wielkim przy byłym PGR, dominuje zabudowa jednorodzinna.

Część tej zabudowy stanowią budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, w gospodarstwach rolnych, w których praktycznie zaprzestano działalności rolniczej.

W ostatnich latach następuje wyraźny wzrost zainteresowania realizacją nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W części przypadków zabudowa ta ma charakter mieszkaniowo- rekreacyjny. Podstawową cechą tego typu zabudowy jest jej mała intensywność i znaczne rozproszenie, przy czym otaczające ją grunty prawie nie są wykorzystywane rolniczo i zagospodarowywane są jako zadrzewione i zakrzaczone, często budowane są w pobliżu niewielkie stawy rybne lub zbiorniki retencyjne.

Głównymi skupiskami tego typu zabudowy są rejony wsi : Sosnówka, Drogoszewice, Chelstów na południu gminy, Bukowinka na zachodzie, Gola Wielka na wschodzie, oraz Łazisko i Drożdżecin na północy.

1.3. Tereny zabudowy rzemieślniczej

Gmina, a w szczególności miasto Twardogóra jest znaczącym w województwie ośrodkiem rzemieślniczej produkcji stolarskiej i tapicerskiej, co wynika z wieloletniej tradycji opartej na olbrzymim zapleczu surowcowym jakim są lasy gminy Twardogóra i gmin ościennych- Dobroszyce, Milicz i Oleśnica.

Specyfiką gminy jest to, że na jej terenie zdecydowana większość podmiotów gospodarczych stanowią małe zakłady produkcyjne zatrudniające 5 - 10 osób.

Zabudowa rzemieślnicza w połączeniu z zabudową mieszkaniową jednorodziną występuje w różnej skali, prawie we wszystkich miejscowościach w centralnej części gminy.

Niejednokrotnie niestety potrzeby rozwojowe istniejących zakładów wywołują konflikt z istniejącą zabudową mieszkaniową.

1.4. Tereny zabudowy produkcyjno-składowej.

Do najważniejszych i największych zakładów przemysłowych na terenie Twardogóry należą :

- Fabryka Mebli BODZIO - Goszcz - produkcja mebli (ok. 1380 pracowników)

- Ilpea – produkcja uszczelek do chłodziarek (ok. 650 pracowników)

- Spółdzielnia SPAMEL - branża elektryczna (ok. 300 pracowników)

Wśród ważnych dla gospodarki lokalnej zakładów wymienić można:

- Zakład Produkcyjny TAPPOL - produkcja tworzyw sztucznych

- Zakład Tworzyw Sztucznych DREWPLAST- produkcja tworzyw sztucznych

- Zakład Produkcyjny GIERUS MEBLE - produkcja mebli

- Stolarstwo Meblowe s.c. GAŁA - produkcja mebli

Tereny zabudowy przemysłowej i składowej zlokalizowane są głównie w mieście Twardogóra.

Zabudowa przemysłowa na terenach wiejskich powstała w ostatnich kilkunastu latach na skutek dynamicznego rozwoju niektórych zakładów rzemieślniczych, które osiągnęły przemysłowy charakter i rozmiar produkcji.

Większość tych zakładów zlokalizowana jest poza terenami zabudowy mieszkaniowej. Ze względu na protesty mieszkańców skorygowania wymagają tereny przeznaczone dotychczas pod zabudowę przemysłową w południowej części miasta, na styku z miejscowością Chelstówek

1.5. Uzbrojenie terenu.

Gmina posiada obecnie prawie 100% zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego. Poprawy wymaga jakość wody poprzez przebudowę najstarszych odcinków sieci wodociągowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej obsługuje głównie miasto Twardogóra i przyległe zabudowania obrębów Moszyce i Chelstówek.

Sieć znajdująca się w centrum Twardogóry jest przestarzała i ogólnospławna.

Obecnie istniejąca sieć kanalizacyjna obejmuje w części ok. 53% ogółu mieszkańców gminy. Gmina posiada niezbyt nowoczesną mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków w Twardogórze z 1982 r.

Twardogóra nie posiada rozwiniętego zbiorowego systemu zaopatrującego w ciepło służące ogrzewaniu mieszkań i dostarczającego ciepłą wodę.

Dominująca część zasobów mieszkaniowych jest zasilana w oparciu o indywidualne systemy grzewcze

Również zakłady produkcyjne działające na terenie gminy posiadają własne źródła zaopatrzenia w energię cieplną.

W 2002 r. rozpoczęto gazyfikację gminy Twardogóra. Obecnie gaz dostarczany jest do miejscowości: Twardogóra, Chelstówek, Sądrożyce, Goszcz, Grabowno Wielkie, Nowa Wieś Goszczańska, Grabowno Małe, Leśne Domy.

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY.

2.1. W obrębach miejscowości znajduje się wiele przysiółków, koloni czy też pojedynczych zabudowań o utrwalonych historycznych nazwach. Poniżej podano w tabeli wykaz tych jednostek z określeniem przynależności położenia w obecnych obrębach geodezyjnych.

Lp.	Miejscowość	Wsie, przysiółki, kolonie
1	Bukowinka	
2	Chelstów	
3	Chelstówek	
4	Domasławice	Czwórka
5	Drogoszowice	

6	Drągów	Drągówek, Zakrzów
7	Drożdżecin	Grabek, Pajęczak, Będzin
8	Grabowno Małe	Brodowce
9	Grabowno Wielkie	Kolonia Grabowno Wielkie
10	Goszcz	
11	Gola Wielka	
12	Moszyce	Wesółka
13	Łazisko	Poręby, Brzezina
14	Nowa Wieś Goszczańska	Świniary, Kuźnia Goszczańska
15	Olszówka	Gola Mała, Trzy Chałupy
16	Sądrożyce	
17	Dąbrowa	
18	Sosnówka	Kolonia Sosnówka

- 2.2. Stan ładu przestrzennego na terenie gminy Twardogóra nie budzi większych zastrzeżeń. Rozproszenie zabudowy, głównie o charakterze mieszkaniowo - rekreacyjnym występuje w części południowej i północnej gminy i nawiązuje do lokalnych tradycji zabudowy siedliskowej. Nie wpływa ono na degradację środowiska, w tym krajobrazu kulturowego. Na pozostałym obszarze zabudowa tworzy w miarę zwarte struktury osadnicze. Dotychczas nie dopuszczono do obudowywania dróg pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.

3.1. Położenie i rzeźba terenu.

Gmina Twardogóra zajmuje północno-wschodnią część województwa. Od strony północno-zachodniej graniczy z gminą Krośnice. Od strony południowo-zachodniej graniczy z gminą Dobroszyce. Od strony południowej graniczy z gminą Oleśnica. Od strony wschodniej graniczy z gminami Sośnie, Międzybórz, Syców. Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski gmina Twardogóra jest położona w kilku mezoregionach ;

- Kotlina Milicka
- Wzgórza Trzebnickie
- Wzgórza Twardogórskie
- Pradolina Wrocławska.

Wzgórza Trzebnickie i Wzgórza Twardogórskie mają charakter wału morenowego o orientacji W - E. Wał morenowy stanowi wododział między zlewnią rzeki Widawy i Baryczy. Powierzchnia wału jest pofalowana z lokalnymi kulminacjami i całym szeregiem niewielkich dolin o charakterze nieckowatym.

Najwyższe wzniesienia mają wartość 267,6 m. n. p. m. Spadki terenu zróżnicowane od 2 do 8%

Na południe od wzniesień występuje rozległa powierzchnia nieznacznie opadająca w

kierunku południowym. Są to głównie pola sandrowe lub powierzchnia wysoczyzny morenowej płaskiej.

Kotlina Milicka posiada charakter obniżenia o płaskim dnie, które stanowi efekt akumulacji rzecznej. W dnie doliny znajdują się liczne stawy, a rzeźbę terenu miejscami urozmaicają niewielkie wydmy. Są to najniższe położone tereny na poziomie ok. 123,00 m. n. p. m.

3.2. Budowa geologiczna.

3.2.1. Charakterystyka ogólna.

Głębsze podłoże badanego terenu stanowią utwory triasowe, wykształcone w postaci ilów, ilolupków i dolomitów. Utwory te są przykryte warstwą osadów trzeciorzędowych miocenu pliocenu. Utwory trzeciorzędowe w obrębie wzgórz morenowych zostały silnie sfałdowane, tworząc fałdy, ugięcia a nawet uskoki. Zaburzenia te powstały jako efekt glacytektoniki. Iły jeziorne trzeciorzędowe, miejscami, zwłaszcza w rejonie Grabowna występują bezpośrednio pod warstwą gleby, na pozostałej powierzchni są przykryte młodszymi osadami czwartorzędowymi.

Wymienione utwory czwartorzędowe występują w formie płatów o zmiennym zasięgu i zróżnicowanej miąższości. Piaski i żwiry pleistoceny występują głównie w części południowej i północnej gminy.

Utwory holoceny występują jedynie w większych dolinach i nie posiadają większej miąższości.

Jako surowce budowlane piaski i żwiry nie posiadają większego znaczenia przemysłowego z uwagi na niewielki zasięg złóż, małą miąższość oraz często płytki poziom wody gruntowej. Iły w tym rejonie są eksploatowane i przerabiane na wyroby cienkościenne i cegłę budowlaną. Szczegółowy wykaz złóż zarejestrowanych lub udokumentowanych podano w dalszej części opisu Studium.

Budowa geologiczna terenów pod względem ich przydatności pod zabudowę jest zmienna. W poziomie fundamentowania występują iły trzeciorzędowe, żwiry, piaski i gliny o różnym zagęszczeniu.

Grunty o największej nośności są piaski i żwiry pleistoceny. Mniejszą nośność posiadają piaski i żwiry rzeczne. Gliny uplastyczniają się pod wpływem zawilgocenia i przenoszą mniejsze obciążenia. Iły są gruntami o zmiennej nośności, posiadają tendencje do pęcznienia pod wpływem zawilgocenia. Nieprzydatne jako grunty budowlane są mady rzeczne.

3.2.2. Złoża udokumentowane lub zarejestrowane.

- Chelstówek, piasek dla budownictwa. Powierzchnia złoża 1896 m², stan zasobów wg opracowania 8280 ton, złoża bezkolizyjne, nie eksploatowane. Złoże zarejestrowane.

- Twardogóra, iły budowlane do produkcji cegły. Złoże udokumentowane. Pow. złoża 36161 m², 99000 - 303000 m³.

Złoże kolizyjne bez możliwości wydobywania, zalane wodą od 20 lat.

- Brzostowo (częściowo na terenie gminy Twardogóra). Udokumentowane.

Pow. 11,12 km². Gaz bezgazolinowy. Zasoby 1420 mln m³. Złoże eksploatowane

- Grabowno I, zarejestrowane, iły i piaski schudzające. pow. złoża 55320 m².

Nieeksploatowane, częściowo kolizyjne.

- Olszówka, zarejestrowane. Piaski dla budownictwa. Pow. złoża 7360 m², stan złoża 99000 tys. ton. Złoże częściowo kolizyjne.

3.2.3. Punkty eksploatacyjne.

Nr punktu wg rejestru

1.- Brzeziny, piasek.

- 2.- Nowa Wieś Goszczańska, piasek gruby i żwir.
- 3.- Zakrzów, piasek i żwir.
- 6.- Nowa Wieś Goszczańska, piasek drobny.
- 8.- Kuźnica Goszczańska, piasek drobny
- 9.- Kuźnica Goszczańska, piasek średni i żwir.
- 10.- Gola Mała, piasek drobny.
- 12.- Grabowno Małe, piasek różny, żwir.
- 15.- Bukowinka, pospółka.
- 16.- Grabowno Wielkie, piasek i żwir.
- 17.- Grabowno Wielkie, pospółka.
- 19.- Sądrożyce, piasek różny, żwir.
- 20.- Chelstów, piasek i żwir.
- 21.- Chelstów, piasek drobny.
- 23.- Dąbrowa, piasek drobny.

3.2.4. Tereny przebadane w poszukiwaniu surowców.

Grabowno Małe, Grabowno Wielkie, Twardogóra Pd. Dragów Świniary- ility do ceramiki budowlanej. Grabowno W., Łazisko, Bukowinka- torf.

3.2.5. Tereny perspektywiczne dla kruszywa naturalnego.

Nowa Wieś Goszczańska,- piasek i pospółka.

3.3. Warunki wodne.

3.3.1. Wody powierzchniowe.

Gmina Twardogóra jest położona w całości w dorzeczu Odry.

Wzgórza Twardogórskie i Wzgórza Trzebnickie stanowią wododział pomiędzy zlewniami rzeki Widawy i Baryczy.

Większe ciekі wpływające do Baryczy to ; Prądnia, Skorynia i Czarny Rów.

Do rzeki Widawy wpływają ; Oleśniczanka i Potok Boguszycki.

Strumienie biorą swój początek ze Wzgórz Twardogórskich.

Część cieków ma charakter cieków okresowych odprowadzających wody jedynie po roztopach i obfitych opadach atmosferycznych.

W północnej części gminy na płaskich obszarach równiny akumulacji rzecznej istnieje szereg stawów hodowlanych. Stawy te powstały sztucznie z dawnych małych jeziorzek jeszcze z czasów średniowiecznych.

Część nieczynnych wyrobisk jest zalana przez przedostające się wody gruntowe i opadowe.

W północnej części gminy na obrzeżach stawów występują liczne podmokłości.

Dla wód powierzchniowych na terenie zlewni Baryczy zakładana jest docelowo I-klasa czystości.

3.3.2. Wody podskórne.

Wody gruntowe występują na różnych głębokościach. Najpłycej w obniżeniach dolinnych i w miejscach gdzie płytko, pod warstwą piasków występują trudno przepuszczalne warstwy ilu.

Na pozostałym terenie woda gruntowa występuje najczęściej płytko na głębokości 1-3 m , lokalnie głębiej.

W miejscach występowania gruntów trudno przepuszczalnych od powierzchni , woda gruntowa występuje najczęściej okresowo w postaci sączeń na różnych głębokościach. Ily występujące bezpośrednio pod glebą tworzą podłoże praktycznie nie przepuszczalne, co powoduje że woda opadowa często, zwłaszcza na terenach płaskich, okresowo stagnuje w glebie.

3.3.3. Hydrologia.

Na terenie gminy występują dwa piętra (poziomy) wodonośne;

- czwartorzędowy
- trzeciorzędowy

Poziom czwartorzędowy to piaski i żwiry wodnolodowcowe, występujące na utworach trzeciorzędu, na glinach morenowych lub wśród glin morenowych.

Poziom ten wykazuje znaczne zróżnicowanie wydajności które ma głównie miejsce w obrębie terenów glaciektogenicznie zaburzonych.

Z pojedynczych otworów wiertniczych można osiągnąć zmienną wydajność, stwierdzono otwory negatywne, jak również otwory o wydajności ok. 20 m³/godz.

Poziom trzeciorzędowy to piaszczyste przewarstwienia wśród ilów.

Poziom ten często składa się z kilku przewarstwień piasków, których miąższość jest niewielka co powoduje, że wydajność jest również mała, często w granicach ok. 1 m³/godz.

Liczba studni i zasobów eksploatacyjnych.

Ilość studni z poziomu czwartorzędu = 13, zasoby = 229,0 m³/h.

Ilość studni z poziomu trzeciorzędu = 1, zasoby = 6,0 m³/h

Na obszarze gminy wyodrębnia się trzy poziomy wodonośne;

- aluwialny,
- plejstoceniński,
- trzeciorzędowy.

Poziom aluwialny, związany z dolinami rzecznyymi o małej miąższości i wydajności dobry tylko dla zaopatrzenia indywidualnych niewielkich działek i zagrod.

Poziom plejstoceniński, to podstawowe zaopatrzenie w wodę odpowiadającą normom wody pitnej, mimo zmiennej wydajności, która spada w kierunku na północ od Wzgórz Trzebnickich.

Poziom trzeciorzędowy, o niewielkiej miąższości i wydajności posiadający również wodę o właściwościach wody pitnej.

Generalnie gmina Twardogóra odczuwa niedobór wody pitnej.

W granicach gminy Twardogóra znajdują się strefy ochronne zbiorników wód podziemnych, zbiorniki te położone są na znacznych głębokościach rzędu 50-150 m i mogą znajdować się częściowo w granicach gminy, są to;

- "Pradolina Barycz-Głogów (E), pow. 975 ha, śr. głębokość 60 m, zasoby ok. 120 tys m³/d

- "Zbiornik (QKM) Oleśnica, pow. 225 ha, śr. głębokość 30-160 m, zasoby ok. 55 tys m³/d.

Zbiorniki te zawierają wodę o dobrej jakości, dużej wydajności i stwarzają możliwości zasilania znacznych obszarów zurbanizowanych. Zbiorniki te należą do głównych zasobów wód podziemnych w Polsce i wymagają szczególnej ochrony.

3.4. Gleby.

W obrębie gminy Twardogóra skałą macierzystą dla gleb były utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe.

Pod względem typologicznym są to głównie gleby brunatne i bielcowe, a w większych dolinach mady.

W większości to gleby niskich klas bonitacyjnych o małej przydatności do upraw. Są to gleby wytworzone z piasków luźnych i słabo gliniastych, tworzące kompleks żytni słaby i żytni najsłabszy.

Gleby wysokich klas tworzących kompleks pszenno-dobry występują w ilościach śladowych. Z gleb przeciętnych duży udział mają gleby wytworzone z piasków gliniastych i glin lekkich

tworząc kompleks żytni bardzo dobry i żytni dobry.

Występowanie w podłożu glin ciężkich i ilów było podstawą do wytworzenia się gleb ciężkich tworzących kompleks pastewny mocny.

Użytki zielone występują głównie w dolinach i na terenach poza dolinnych z płytkim poziomem wody gruntowej. Przeważają użytki zielone dobre.

Rolnicza wartość gruntów jest niska.

Grunty I i II klasy bonitacyjnej w ogóle nie występują.

W strukturze użytkowania gruntów w gminie użytki rolne zajmują 45,1 % powierzchni ogólnej, natomiast lasy aż 43,2 %. Pozostałe grunty i nieużytki stanowią 11,7 % powierzchni

3.5. Lasy.

Lasy gminy Twardogóra położone są w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w drugiej Dzielnicy Wrocławskiej, w Mezoregionie Pradoliny Wrocławskiej.

Administracyjnie należą do Nadleśnictwa Oleśnica Goszcz, Twardogóra i Nadleśnictwa Milicz.

Dominują tutaj żyzne siedliska boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. Inne siedliska jak bór świeży, las świeży, bór mieszany wilgotny, las mieszany wilgotny, las wilgotny i olsy występują na niewielkich powierzchniach.

Dominującym gatunkiem lasów na terenie gminy Twardogóra jest sosna, stanowiąca 75 % udziału powierzchniowego.

Z głównych gatunków jako panujących i w domieszkach występuje dąb, olsza, brzoza, buk, i świerk. Pozostałe gatunki nie mają większego znaczenia gospodarczego, występują one w zmieszaniu, podnosząc stan zdrowotny lasu, zwiększając walory estetyczne leśnego krajobrazu oraz wzbogacają biocenozę lasu.

3.6. Klimat.

Gmina Twardogóra wg rejonizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego, zalicza się do X dzielnicy rolniczo - klimatycznej-lódzkiej, charakteryzującej się następującymi parametrami ;

- średnia temperatura roczna, 7,7 stopnia
- średnia temperatura stycznia, minus 1,7 stopnia
- średnia temperatura lipca, 17,4 stopnia
- ilość opadu w roku, 576 mm
- długość okresu wegetacyjnego, 210-220 dni
- ilość dni mroźnych, 30-50 dni

Pokrywa śnieżna zalega około 50 dni. Na całym obszarze występuje przewaga wiatrów zachodnich i północno-zachodnich.

Wzgórza Twardogórskie mają korzystne warunki klimatu lokalnego.

Tereny te są w przewadze dobrze nasłonecznione, wolne od zastoisk zimnych mas powietrza, dobrze przewietrzane.

Kotlina Milicka posiada okresowo niekorzystne warunki klimatu lokalnego. Składa się na to występowanie, zwłaszcza jesienią niekorzystnych warunków termiczno-wilgotnościowych.

Często występują mgły radiacyjne, przy wysokiej wilgotności powietrza i pojawiają się przygruntowe przymrozki.

3.7. Walory środowiska przyrodniczego.

3.7.1. Park krajobrazowy, "Dolina Baryczy".

Północna część gminy znajduje się w obszarze parku krajobrazowego "Dolina Baryczy" utworzonego rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego (D. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 88 poz. 1012). Rozporządzenie określa warunki zagospodarowania tego terenu i obowiązujące zakazy i ograniczenia.

3.7.2. Obszary Natura 2000

Część obszaru gminy, leży w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Baryczy” (kod obszaru PLB 20001) objętego ochroną jako część Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004 r. Nr 229 poz. 2313).

Planowane jest również utworzenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”

3.7.3. Rezerваты i pomniki przyrody.

Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody "Torfowisko k. Grabowna" utworzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11.08.1980 r. (MP Nr. 19, poz. 94.) Powierzchnia rezerwatu 4,22 ha.

Za pomnik przyrody uznane zostały dwa głazy narzutowe w Goli Wielkiej.

3.7.4. Walory klimatyczne.

Korzystne warunki klimatyczne występują na znacznej części Wzgórz Twardogórskich. Wynikają one głównie ze wzniesienia nad poziom dna Kotliny Milickiej oraz ekspozycji szaty roślinnej znacznej części terenu od południowej i zachodniej strony, a także występowania suchych piaszczystych terenów. Są to tereny predysponowane do przeznaczenia ich na cele rekreacyjne.

3.7.5. Walory wynikające z budowy geologicznej.

W północno-zachodniej części gminy występują zasoby gazu ziemnego w eksploatację ze złoża Brzostowo.

Surowcem kopalnym są ropy, które spełniają warunki do produkcji wyrobów z ceramiki. Jednakże z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze i ochronne, które nie pozwalają na eksploatację przemysłową na większą skalę, ich wykorzystanie będzie ograniczone.

3.7.6. Walory szaty leśnej.

Stopień obecnego zalesienia stwarza bardzo atrakcyjne możliwości rekreacyjne dla zbieractwa runa leśnego i pieszych wędrówek.

3.7.7. Walory glebowe.

Struktura typów i rodzajów gleb wskazuje na minimalną ilość gleb wysokich klas tworzących kompleks pszenno-dobry.

Większość stanowią gleby przeciętne i gleby słabe. Ogranicza to zdecydowanie możliwości prowadzenia intensywnej produkcji rolnej na terenie gminy.

3.7.8. Walory Kotliny Milickiej .

Występujące stawy tworzą niezwykle korzystne warunki dla ptactwa wodnego, błotnego i leśnego. Gnieźdzą się na tych terenach gatunki należące do rzadkości jak ; żuraw, łabędź głuchy, bocian czarny, czapla purpurowa, kania rdzawa.

Występują tutaj również liczne gatunki kaczek , perkozy, rybitwy, orzeł birkut, orlik krzykliwy orlik rybołowny i inne.

3.8. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych według Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 r. wygląda następująco:

Rodzaj użytku		Gmina powierzchnia [ha]	% pow. gminy	Miasto powierzchnia [ha]	% pow. gminy	Wieś powierzchnia [ha]	% pow. gminy
Użytki rolne ogółem		5286	31,47%	558	3,32%	4728	28,14%
Użytki rolne	W tym:	4793	28,53%	493	2,93%	4300	25,60%
	Grunty orne	3771	22,45%	381	2,27%	3390	20,18%
	Sady	26	0,15%	6	0,04%	20	0,12%
	Łąki	827	4,92%	99	0,59%	728	4,33%
	Pastwiska	170	1,01%	8	0,05%	162	0,96%
Lasy i grunty leśne		214	1,27%	23	0,14%	191	1,14%
Pozostałe grunty		279	1,66%	41	0,24%	237	1,41%

Ważniejsze dane o leśnictwie na terenie gminy Twardogóra przedstawia tabela- stan pod koniec 2005r.

Pow. gruntów leśnych[ha]	W tym lasy [ha]	Lasy publiczne[ha]	%	Lasy prywatne[ha]	%	Lesistość [%]
Gmina Twardogóra						
7270	7137	7105	97,8	165	2,2	44,9
Miasto Twardogóra						
272	268	244	89,7	28	10,3	32,3

Gmina posiada duże obszary zalesione - "lesistość" wynosi 44,9 %, przy średniej dla województwa wrocławskiego 23,0 %.

Na terenie gminy 97,8% powierzchni lasów jest lasami publicznymi, na terenie miasta Twardogóra 89,7% .

Użytki rolne stanowią 28,53 % powierzchni ogólnej gminy i w większości są we władaniu indywidualnym.

Na obszarze 4246 ha tereny rolne są zmeliorowane. Znajduje się na nim 221,7 km rowów

melioracyjnych i 1793 ha drenażu. Prace melioracyjne na tym obszarze prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Oddziału Rejonowego w Oleśnicy.

Jakość użytków rolnych przedstawia się następująco.

Klasa bonitacji	% udział gruntów ornych	% udział użytków zielonych
I	-	-
II	-	-
III	3,4	3,2
IV	29,2	55,4
V	44,8	34,7
VI	21,8	5,6
VI z	0,8	1,1

W klasie III (szczególnie chronionej) znajduje się jedynie 3,4 % gruntów ornych, oraz 3,2 % użytków zielonych.

Część gruntów z klas V, VI, VI z została przewidziana do zalesienia w projekcie granicy rolno - leśnej . Są to grunty słabe, nie pozwalające uzyskać opłacalnych plonów.

W gruntach ornych przeważają gleby kompleksu żytniego , słabe i bardzo słabe stanowiące łącznie ok. 65 % powierzchni .

Sprawia to , że uzyskiwane tu plony roślin rolniczych mieszczą się w najniższych przedziałach plonów uzyskiwanych w województwie.

Na ogólną powierzchnię 16 799 ha , lasy zajmują 44,9 % czyli 7542 ha.

Wyróżnia się następujące typy siedliskowe lasów;

- bór świeży, 30 % powierzchni,
- bór mieszany świeży, 37 % pow.
- bór mieszany wilgotny, 3 % pow.
- las mieszany, 27 % powierzchni,
- las świeży , 2 % pow.
- ols i ols jesionowy, 1 % powierzchni.

Występują tutaj kompleksy lasów ochronnych;

- wodochronne,
- drzewostany nasienne,
- drzewostany o szczególnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Parki podworskie i kompleksy zieleni parkowej występują w następujących miejscowościach ;

- Chelstów, park pałacowy w środkowej części wsi.
- Dragów, park przylegający do byłego folwarku.
- Goszcz, park należący do zespołu pałacowo-parkowego.
- Grabowno Małe (Brodowce), aleja prowadząca do folwarku.
- Grabowno Wielkie, park podworski i resztki ogrodów.

4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.

4.1. Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

Grabowno Małe					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Grabowno Małe	Kościół fil. Podwyższenia Krzyża Św.	Nr 22	1655, p. XX	480 z dn. 12.05.58; 1177 z dn. 2.12.64
a.	Grabowno Małe	d. cmentarz kat.		ok. 1500	480 z dn. 12.05.58
2.	Grabowno Małe	cmentarz kat.	na wsch. od wsi	2 poł. XIX	
a.	Grabowno Małe	kaplica cmentarna		k. XIX, ok. 1910	
3.	Grabowno Małe	d. cmentarz ewang.	na wsch. od wsi	XIX	
4.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 19	1889	
5.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 20	ok. 1900	
a.	Grabowno Małe	bud. gosp.	Nr 20	ok. 1900	
6.	Grabowno Małe	szkoła podstawowa	Nr 21	ok. 1925	
7.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 25	ok. 1890	
a.	Grabowno Małe	bud. gosp.	Nr 25	1934	
8.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 27	ok. 1900	
9.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 34-35	k. XIX	
a.	Grabowno Małe	bud. gosp.	Nr 34-35	XIX/XX	
10.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 37	1933	
a.	Grabowno Małe	stodoła	Nr 37	1882	
11.	Grabowno Małe	dom mieszk., d. zajazd	Nr 39	p. XX	
12.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 40	1930	
13.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 47	ok. 1910	
14.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 48	ok. 1910	
15.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 54	ok. 1910	
16.	Grabowno Małe	stodoła	Nr 56	2 poł. XIX	
17.	Grabowno Małe	dom mieszk.	Nr 60	1900-10	

18.	Brodowce	dom mieszk.	Nr 5	ok. 1870	
Łazisko					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Brzezina	zespół folwarczny:	Nr 13		
a.	Brzezina	bud. mieszk.	Nr 13		
b.	Brzezina	spichlerz	Nr 13	1934	
c.	Brzezina	bud. gosp.	Nr 13	1811, poł. XIX	
d.	Brzezina	stodoła	Nr 13	I. 30-te XX	
2.	Brzezina	dom mieszk.	Nr 13	I. 30-te XX	
a.	Brzezina	bud. gosp.	Nr 2	1932	
3.	Brzezina	dom mieszk.	Nr 2	1932	
a.	Brzezina	szopa	Nr 4	I. 20-30-te XX	
4.	Brzezina	bud. gospo.-inwentarski	Nr 4		
5.	Łazisko	zespół mieszk.-gosp.:	na pd.-wsch. krańcu wsi		
a.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 1	1920	
b.	Łazisko	bud. gosp.	Nr 1	1920	
c.	Łazisko	stodoła	Nr 1	1920	
6.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 1	1920	
7.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 2	1931	
8.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 4	I. 20-te XX	
9.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 5	1926	
a.	Łazisko	bud. gosp.	Nr 6	1926	
10.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 6	1926	
a.	Łazisko	bud. gosp.	Nr 8 (?)	1927	
11.	Łazisko	zespół mieszk.-gosp.:		1885	
a.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 9	ok. 1928	
b.	Łazisko	bud. gosp.	Nr 9	ok. 1928	
c.	Łazisko	stodoła	Nr 9	ok. 1928	
12.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 9	ok. 1920	
a.	Łazisko	bud. gosp.	Nr 10	I. 20-30-te XX	
13.	Łazisko	zespół mieszk.-gosp.:	Nr 10	I. 20-30-te XX	
a.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 13	1933	
b.	Łazisko	stodoła	Nr 13	1933	
c.	Łazisko	bud. gosp.	Nr 13	1933	
14.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 13	1933	
a.	Łazisko	stodoła	naprzeciw nr 13	1920-30	
15.	Łazisko	zespół mieszk.-gosp.:	naprzeciw nr 13	1920-30	
a.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 15	1928	
b.	Łazisko	stodoła	Nr 15	1928	
c.	Łazisko	bud. gosp.	Nr 15	1928	
16.	Łazisko	dom mieszk., d. szkoła	Nr 15	1928	
a.	Łazisko	bud. gosp.	Nr 17	ok. 1905	
			Nr 17	ok. 1905	

17.	Łazisko	dom mieszk.	Nr 18	ok. 1920	
a.	Łazisko	bud. gosp.	Nr 18	1932	
18	Drągówek Łaziska –Pustkowie	dom mieszk.	Nr 3	1855	
a.	Drągówek Łaziska –Pustkowie	bud. gosp.	Nr 3	1855	
18.	Poręby	zespół mieszk.-gosp.	Nr 3	2 poł. XIX, 1895	
a.	Poręby	dom mieszk.	Nr 3		
b.	Poręby	szopa/stodoła	Nr 3		
c.	Poręby	bud. gosp.	Nr 3		
19.	Poręby	dom mieszk.	Nr 4	ok. 1860	
a.	Poręby	bud. gosp.	Nr 4	ok. 1910	
20.	Poręby	dom mieszk.	Nr 5	2 poł. XIX	
21.	Poręby	dom mieszk.	Nr 6	1. 20-te XX	
a.	Poręby	bud. gosp.	Nr 6	1. 20-te XX	
22.	Poręby	dom mieszk.-gosp.	Nr 7	1906	
23.	Poręby	dom mieszk.-gosp.	Nr 8	1. 20-te XX	
24.	Poręby	dom mieszk.	Nr 9	ok. 1910	
25.	Poręby	dom mieszk.-gosp.	Nr 10	1. 20-te XX	
26.	Poręby	bud. inwentarski	za nr 10	1. 30-te XX	
27.	Poręby	dom mieszk.	Nr 11	ok. 1910	
Bukowinka					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Bukowinka	trafostacja	za nr 2	ok. 1935	
2.	Bukowinka	dom mieszk.-gosp.	Nr 14	2 poł. XIX, p. XX	
3.	Bukowinka	dom mieszk.	Nr 18	ok. 1910	
4.	Bukowinka	dom mieszk.	Nr 29	ok. 1900	
5.	Bukowinka	dom mieszk.	Nr 32	ok. 1900	
6.	Bukowinka	dom mieszk.	Nr 34	ok. 1910	
7.	Bukowinka	dom mieszk.	Nr 38	XIX/XX	
8.	Bukowinka	dom mieszk., d. szkoła	Nr 84	ok. 1915	
9.	Bukowinka	dom mieszk.	Nr 86	ok. 1910	
Chelstów					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Chelstów	kościół fil. św. Idziego Opata		ok. 1666	1178 z dn. 2.12.64
a.	Chelstów	d. cmentarz kat.		XIV	
2.	Chelstów	park pałacowy			
3.	Chelstów	szkoła		ok. 1930	
4.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 4	p. XX	
5.	Chelstów	willa	Nr 7	1907	
6.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 23	p. XX	
7.	Chelstów	zagroda:	Nr 25	ok. 1910	
a.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 25	ok. 1910	

b.	Chelstów	stodoła	Nr 25	ok. 1910	
8.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 27	k. XIX	
a.	Chelstów	bud. gosp.	Nr 27	1910-20	
9.	Chelstów	zagroda:	Nr 28	p. XX	
a.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 28	p. XX	
b.	Chelstów	stodoła	Nr 28	p. XX	
c.	Chelstów	bud. gosp.	Nr 28	p. XX	
10.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 30	p. XX	
11.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 32	p. XX	
12.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 33	ok. 1909	
a.	Chelstów	bud. gosp.	Nr 33	ok. 1909	
13.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 34	p. XX	
14.	Chelstów	dom mieszk.-gosp.	Nr 35	ok. 1910	
15.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 49	p. XX	
16.	Chelstów	dom mieszk.	Nr 50	p. XX	
17.	Chelstów	stacja transformatorowa		l. 20-30-te XX	

Chelstówek

L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Chelstówek	zagroda:	Nr 3		
a.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 3	p. XX	
b.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 3	p. XX	
2.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 5	p. XX	
3.	Chelstówek	trafostacja	przy nr 6a	ok. 1920	
4.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 7	2 poł. XIX	
a.	Chelstówek	bud. gosp.	Nr 7	k. XIX	
5.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 8	l. 30-te XX	
6.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 10		
7.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 11		
8.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 12		
9.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 13		
10.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 14		
11.	Chelstówek	zespół mieszk.-gosp.	Nr 17		
a.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 17		
b.	Chelstówek	bud. gosp.	Nr 17		
c.	Chelstówek	stodoła	Nr 17		
d.	Chelstówek	szopa	Nr 17		
11.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 18		
12.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 22		
13.	Chelstówek	dom mieszk.	Nr 23	ok. 1905	

Domasławice

L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Domasławice	d. cmentarz ewang.	na wsch. od wsi	2 poł. XIX	
2.	Domasławice	zespół folwarczny:			
a.	Domasławice	dom mieszk., ob. bud. produkcyjny	między nr 43-44	k. XIX	

b.	Domasławice	chlewnia, ob. komórki	obok nr 44	p. XX	
3.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 7	p. XX	
4.	Domasławice	stodoła	między nr 10 a 14	p. XX	
5.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 11	ok. 1910	
6.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 12	p. XX	
a.	Domasławice	bud. gosp.	Nr 12	p. XX	
7.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 15	2 poł. XIX	
8.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 20	2 poł. XIX	
9.	Domasławice	zespół mieszk.-gosp.:	Nr 21	p. XX	
a.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 21	p. XX	
b.	Domasławice	bud. gosp.	Nr 21	p. XX	
c.	Domasławice	szopa	Nr 21	p. XX	
10.	Domasławice	zespół mieszk.-gosp.:	Nr 23	p. XX	
a.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 23	p. XX	
b.	Domasławice	bud. gosp.	Nr 23	p. XX	
c.	Domasławice	stodoła	Nr 23	p. XX	
11.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 24	1 poł. XIX	
a.	Domasławice	bud. gosp.	Nr 24	1 poł. XIX	
12.	Domasławice	szkoła, ob. przedszkole	Nr 25	ok. 1915	
13.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 27	p. XX	
a.	Domasławice	bud. gosp.	Nr 27	p. XX	
14.	Domasławice	dom mieszk.-gosp.	Nr 28	1912	
15.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 31	p. XX	
16.	Domasławice	dom mieszk.-gosp.	Nr 39	2 poł. XIX	
17.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 46	l. 20-te XX	
a.	Domasławice	bud. gosp.	Nr 46	l. 20-te XX	
18.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 47	l. 30-te XX	
19.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 48	l. 20-30-te XX	
20.	Domasławice	dom mieszk. ze sklepem, d. bud. cła	Nr 50	ok. 1920	
21.	Domasławice	dom mieszk., punkt felczerski	Nr 51 (49?)	ok. 1920	
22.	Domasławice	dom mieszk.	Nr 53	l. 30-te XX	
23.	Domasławice	dom mieszk.	na skraju zach. części wsi	p. XX	
a.	Domasławice	bud. gosp.		p. XX	
24.	Domasławice	trafostacja	w centrum wsi	l. 30-te XX	
25.	Domasławice-Łaziska	dom mieszk.	Nr 29	ok. 1920	
a.	Domasławice-Łaziska	bud. gosp.	Nr 29	ok. 1920	
26.	Czwórka	dom mieszk.	Nr 6	p. XX	
a.	Czwórka	bud. gosp.	Nr 6	p. XX	
27.	Czwórka	dom mieszk.	Nr 9	p. XX	
a.	Czwórka	bud. gosp.	Nr 9	p. XX	
		Dragów			

L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Dragów	zespół mieszk.-gosp.:			
a.	Dragów	dom mieszk.		XIX/XX	
b.	Dragów	magazyn		p. XX	
c.	Dragów	Stodoła		1909	
2.	Dragów	dom mieszk.	Nr 3	k. XIX	
3.	Dragów	dom mieszk.	Nr 5	2 poł. XIX	
a.	Dragów	stodoła	Nr 5	2 poł. XIX	
4.	Dragów	dom mieszk.	Nr 7	1860	
5.	Dragów	dom mieszk.	Nr 8	p. XX	
6.	Dragów	dom mieszk.	Nr 11	p. XX	
7.	Dragów	dom mieszk.	Nr 13	p. XX	
8.	Dragów	dom mieszk.	Nr 14	p. XX	
9.	Dragów	trafostacja		ok. 1920	
10	Dragów	zespół folwarczny:			
a.	Dragów	dom mieszk., d. rządcówka	Nr 21	p. XX	
b.	Dragów	oficyna mieszk.	Nr 20	p. XX	
c.	Dragów	obory		p. XX	
d.	Dragów	spichlerz		p. XX	
e.	Dragów	park dworski		p. XX	
11.	Zakrzów	dom mieszk., d. „Gasthaus”	Nr 9	1912	
a.	Zakrzów	obora	Nr 9	ok. 1910	
12.	Zakrzów	zagroda:	Nr 10	p. XX	
a.	Zakrzów	dom mieszk.	Nr 10	p. XX	
b.	Zakrzów	bud. gosp.	Nr 10	p. XX	
c.	Zakrzów	stodoła	Nr 10	p. XX	
13.	Zakrzów	zespół mieszk.-gosp.:	Nr 13	1915-20	
a.	Zakrzów	dom mieszk.	Nr 13	1915-20	
b.	Zakrzów	stodoła I	Nr 13	1915-20	
c.	Zakrzów	stodoła II	Nr 13	1915-20	
d.	Zakrzów	obora	Nr 13	1915-20	
14.	Zakrzów	dom mieszk.	na końcu pn. części wsi	p. XX	
Drogoszowice					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Drogoszowice	d. cmentarz ewang.	na zach. skraju wsi	2 poł. XIX	
2.	Drogoszowice	dom mieszk.	Nr 2	p. XX	
3.	Drogoszowice	wygódka	przy nr 3	ok. 1920	
4.	Drogoszowice	szkoła	Nr 4	ok. 1925	
5.	Drogoszowice	dom mieszk.-gosp.	Nr 6	ok. 1920	
6.	Drogoszowice	dom mieszk.	Nr 16	ok. 1920	
a.	Drogoszowice	bud. gosp.	Nr 16	ok. 1920	
7.	Drogoszowice	zagroda:	Nr 17	p. XX	

a.	Drogoszowice	dom mieszk.	Nr 17	p. XX	
b.	Drogoszowice	stodoła	Nr 17	p. XX	
8.	Drogoszowice	dom mieszk., d. „Gasthaus”	Nr 20	ok. 1915	
9.	Drogoszowice	dom mieszk. w zagrodzie	Nr 21	p. XX	
10.	Drogoszowice	stodoła	przy nr 23	p. XX	
11.	Drogoszowice	dom mieszk.	Nr 26	ok. 1915	
12.	Drogoszowice	młyn, ob. magazyn	obok nr 26	ok. 1915	
a.	Drogoszowice	bud. gosp.	naprzeciw młyna	ok. 1915	
13.	Drogoszowice	dom mieszk. w zagrodzie	Nr 29	p. XX	
14.	Drogoszowice	dom mieszk.-gosp.	Nr 31	1926	
15.	Drogoszowice	budynek, ob. zakład tapicerski	pd.- zach. część wsi	p. XX	
16.	Drogoszowice - Michałki	dom mieszk.	Nr 29	p. XX	
Drożdżęcín					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Drożdżęcín	dom mieszk.	Nr 1	p. XX	
a.	Drożdżęcín	bud. gosp. I	Nr 1	p. XX	
2.	Drożdżęcín	zagroda:	Nr 3	1853-58	
a.	Drożdżęcín	dom mieszk.	Nr 3	1853-58	
b.	Drożdżęcín	bud. gosp. I	Nr 3	1853-58	
c.	Drożdżęcín	bud. gosp. II	Nr 3	1853-58	
d.	Drożdżęcín	bud. gosp. III	Nr 3	1853-58	
3.	Drożdżęcín	dom mieszk.	Nr 4	p. XX	
a.	Drożdżęcín	bud. gosp. I	Nr 4	p. XX	
4.	Drożdżęcín	zagroda:	Nr 6	ok. 1910	
a.	Drożdżęcín	dom mieszk.	Nr 6	ok. 1910	
b.	Drożdżęcín	bud. gosp. I	Nr 6	ok. 1910	
c.	Drożdżęcín	bud. gosp. II	Nr 6	ok. 1910	
5.	Drożdżęcín-Pajęczak	zespół mieszk.-gosp.	Nr 1	p. XX	
a.	Drożdżęcín-Pajęczak	dom mieszk.	Nr 1	p. XX	
b.	Drożdżęcín-Pajęczak	bud. gosp.	Nr 1	p. XX	
c.	Drożdżęcín-Pajęczak	stodoła	Nr 1	p. XX	
d.	Drożdżęcín-Pajęczak	szopa	Nr 1	p. XX	
6.	Drożdżęcín-Pajęczak	dom mieszk.-gosp.	Nr 2	1901	
7.	Drożdżęcín-Pajęczak	bud. gosp.	Nr 3	p. XX	
8.	Drożdżęcín-Pajęczak	dom mieszk.	Nr 5	1944	
a.	Drożdżęcín-Pajęczak	bud. gosp./stodoła	Nr 5	1944	
9.	Drożdżęcín-Pajęczak	dom mieszk.-gosp.	po pn. stronie drogi, w centrum	p. XX	
10.	Będzin	zespół leśniczówki:		ok. 1905	
a.	Będzin	leśniczówka		ok. 1905	
b.	Będzin	stodoła		ok. 1905	
11.	Będzin	dom mieszk.	Nr 1	XIX/XX	
12.	Będzin	bud. gosp.	Nr 6	1 ćw. XX	

12	Będzin	dom mieszk.	Nr 7	1926	
a.	Będzin	bud. gosp.	Nr 7	1926	
13	Będzin	stodoła		2 poł. XIX	
14	Grabek	dom mieszk.	Nr 2	1866	
a.	Grabek	stodoła	Nr 2	1866	
15	Grabek	zespół mieszk.-gosp.	Nr 4	k. XIX	
a.	Grabek	dom mieszk.	Nr 4	k. XIX	
b.	Grabek	bud. mieszk.-gosp.	Nr 4	k. XIX	
c.	Grabek	stodoła/bud. gosp.	Nr 4	k. XIX	
d.	Grabek	szopa	Nr 4	k. XIX	
16	Grabek	dom mieszk.-gosp.	Nr 5	1914	
17	Grabek	dom mieszk.	Nr 9	ok. 1900	
Olszówka					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Olszówka	d. cmentarz ewang.	w centrum wsi	2 poł. XIX	
2.	Olszówka	zespół folwarczny:	Nr 4	2 poł. XIX	
a.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 4	k. XIX	
b.	Olszówka	bud. gosp.		ok. 1870	
c.	Olszówka	stodoła		ok. 1870	
3.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 1	ok. 1900	
4.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 3	k. XIX	
a.	Olszówka	bud. gosp.	Nr 3	k. XIX	
5.	Olszówka	transformator	za nr 4	ok. 1915	
6.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 8	ok. 1900	
7.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 12	ok. 1910	
a.	Olszówka	bud. gosp.	Nr 12	1912	
8.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 16	k. XIX	
9.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 20	k. XIX	
a.	Olszówka	bud. gosp.	Nr 20	k. XIX	
10.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 22	k. XIX	
a.	Olszówka	stodoła	Nr 22	k. XIX	
11.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 25	k. XIX	
a.	Olszówka	stodoła	Nr 25	k. XIX	
12.	Olszówka	szkoła podstawowa	Nr 28	ok. 1910	
a.	Olszówka	bud. gosp.	Nr 28	ok. 1910	
13.	Olszówka	dom mieszk.	Nr 32	ok. 1900	
14.	Olszówka – Trzy Chałupy	dom mieszk.	Nr 2	ok. 1900	
15.	Olszówka – Trzy Chałupy	dom mieszk.	Nr 3	ok. 1900	
16.	Gola Mała	dom mieszk.	Nr 1	ok. 1910	
17.	Gola Mała	dom mieszk.	Nr 2	p. XX	
a.	Gola Mała	bud. gosp.	Nr 2	p. XX	
18.	Gola Mała	dom mieszk.	Nr 3	1922	
a.	Gola Mała	bud. gosp.	Nr 3	p. XX	
b.	Gola Mała	stodoła	Nr 3	p. XX	
19.	Gola Mała	dom mieszk. (ruina)	obok nr 6	k. XIX	
20.	Gola Mała	dom mieszk.	Nr 7	ok. 1900	

a.	Gola Mała	bud. gosp.	Nr 7	ok. 1900	
21.	Gola Mała	dom mieszk.	Nr 8	ok. 1900	
a.	Gola Mała	stodoła	Nr 8 (10)	ok. 1900	
22.	Gola Mała	dom mieszk.	Nr 9	ok. 1920	
23.	Gola Mała	dom mieszk.	Nr 11	ok. 1920	
24.	Gola Mała	dom mieszk.	Nr 12	k. XIX	
25.	Gola Mała	dom mieszk.	Nr 16	k. XIX	
Gola Wielka					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Gola Wielka	d. cmentarz ewang.	w pd. części wsi	2 poł. XIX	
2.	Gola Wielka	dom mieszk.	Nr 2	p. XX	
3.	Gola Wielka	dom mieszk.	Nr 3	p. XX	
4.	Gola Wielka	dom mieszk.	Nr 4	k. XIX	
5.	Gola Wielka	dom mieszk.	Nr 5	1907	
6.	Gola Wielka	dom mieszk.-gosp.	Nr 7	k. XIX	
7.	Gola Wielka	dom mieszk.-gosp.	Nr 8	k. XIX	
8.	Gola Wielka	dom mieszk.	Nr 14	p. XX	
9.	Gola Wielka	dom mieszk.	Nr 15	ok. 1910	
10.	Gola Wielka	dom mieszk.	Nr 18	ok. 1919	
a.	Gola Wielka	bud. gosp.	Nr 18	ok. 1919	
11.	Gola Wielka	dom mieszk.	Nr 21	ok. 1923	
12.	Gola Wielka	dom mieszk., ob. nadleśnictwo	Nr 24	ok. 1920	
13.	Gola Wielka	dom mieszk.	Nr 32	p. XX	
Goszcz					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Goszcz	Kościół par. MB Wspomożycielki	ul. Sycowska 1	1778	1641 z dn. 15.04.66
a.	Goszcz	brama		2 poł. XVIII	
b.	Goszcz	cmentarz par.		XIII	
c.	Goszcz	plebania		ok. 1920	
2.	Goszcz	d. kościół ewang. (pałacowy)	ul. Słowackiego 10	1743-49	1179 z dn. 2.12.64
3.	Goszcz	d. cmentarz ewang.	w zach. części wsi	1 poł. XIX	659/W z dn. 21.07.92
a.	Goszcz	kaplica grobowa Reichenbachów		ok. 1842	
b.	Goszcz	mur cmentarny			
4.	Goszcz	zespół pałacowy:			
a.	Goszcz	pałac (ruina)		1750-55, 1887	225 z dn. 14.07.50
b.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. dom mieszk.	Nr 59	XVIII/XIX	
c.	Goszcz	oficyna pałacowa z bramą wjazdową	Nr 59	poł. XVIII	
d.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. warsztaty	przy nr 59	XVIII/XIX, p. XX	

e.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. dom mieszk.	Nr 60	1 poł. XVIII, p. XX	
f.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. dom mieszk.	Nr 61 (ob. nr 64)	2 poł. XVIII	
g.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. dom mieszk.	Nr 62	poł. XVIII, p. XX	
h.	Goszcz	oficyna pałacowa z bramą wjazdową, ob. dom mieszk.	Nr 63	1750-55	1642 z dn. 15.04.66
i.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. dom mieszk.	Nr 64	poł. XVIII	
j.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. dom mieszk.	Nr 65	XVIII/XIX	
k.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. dom mieszk.	Nr 66	1750-55	
l.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. dom mieszk.	Nr 67	1750-55, XVIII/XIX	
ł.	Goszcz	oficyna pałacowa, ob. dom mieszk.	Nr 68	1750-55	
m.	Goszcz	bud. gosp.	naprzeciw nr 66	ok. 1905	
n.	Goszcz	brama wjazdowa I		k. XIX	
o.	Goszcz	brama wjazdowa II		k. XIX	
p.	Goszcz	pawilon parkowy		1830	
r.	Goszcz	park pałacowy		XVIII-XIX	192 z dn. 31.05.50
5.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 2	2 poł. XIX	
6.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 4	1 poł. XIX	
7.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 5	k. XIX	
8.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 6	p. XX	
9.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 7	2 poł. XIX	
10.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 8	2 poł. XIX	
11.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 13	1905	
12.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 14/15	2 poł. XIX	
13.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 16	2 poł. XIX	
14.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 18	ok. 1910	
15.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 19	ok. 1910	
16.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 20	p. XX	
17.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 21	p. XX	
18.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 22	ok. 1910	
19.	Goszcz	młyn, ob. dom mieszk.	Nr 28	1864, 1933	
22.	Goszcz	dom mieszk., bar „Leśnik”	Nr 30/32 (d. 40)	ok. 1910	
20.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 34	ok. 1910	
21.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 35	ok. 1920	
23.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 42/43	poł. XIX	
24.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 44	ok. 1900	
25.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 48	ok. 1860, p. XX	

26.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 49	k. XIX	
27.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 70	ok. 1900	
28.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 79	k. XIX	
29.	Goszcz	dom mieszk., ob. poczta	Nr 80	ok. 1910	
30.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 81	ok. 1910	
31.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 82	ok. 1910	
32.	Goszcz	dom mieszk., ob. nadleśnictwo	Nr 83	ok. 1920	
33.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 85	ok. 1910	
34.	Goszcz	dom mieszk., d. pensjonat	Nr 89	1886, p. XX	
35.	Goszcz	szkoła	Nr 91	ok. 1930	
a.	Goszcz	bud. gosp.	Nr 91	p. XX	
36.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 92	2 poł. XIX	
37.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 94	p. XX	
38.	Goszcz	dom mieszk., ob. poczta	Nr 97	ok. 1910	
39.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 99	k. XIX	
40.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 100	1910	
41.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 101	2 poł. XIX	
42.	Goszcz	dom mieszk.	Nr 102	1908	
43.	Goszcz	remiza OSP		p. XX	
44.	Goszcz - Troska	dom Starców, d. dom mieszk. młyna wodnego	Nr 4	poł. XIX	
45.	Goszcz - Troska	dom mieszk.	Nr 6	ok. 1910	
Grabowno Wielkie					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Grabowno Wielkie	Kościół fil. MB Częstochowskiej		XVII, XX	551/W z dn. 17.02.84
a.	Grabowno Wielkie	d. cmentarz ewang.		2 poł. XIX	
2.	Grabowno Wielkie	cmentarz kat. par.	na pn.-wsch. od wsi	2 poł. XIX	
3.	Grabowno Wielkie	zespół dworski:			
a.	Grabowno Wielkie	dwór, ob. ruina (piwnice)		1680, 1927	627/W z dn. 11.04.90
b.	Grabowno Wielkie	spichlerz (spalony)		ok. 1870	
c.	Grabowno Wielkie	młyn, ob. warsztat		ok. 1870	
d.	Grabowno Wielkie	obora		k. XIX, ok. 1920	
e.	Grabowno Wielkie	ogród ozdobny i park dworski			627/W z dn. 11.04.90
4.	Grabowno Wielkie	bud. stacji PKP		ok. 1910	
a.	Grabowno Wielkie	kolejowa wieża ciśnień		ok. 1905	
b.	Grabowno Wielkie	lokomotywnia, ob. Klub Rolnika		p. XX	

5.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 11	1932	
6.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 16	p. XX	
7.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 27	ok. 1930	
8.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 29	ok. 1920	
9.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 30	p. XX	
10.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 31	p. XX	
a.	Grabowno Wielkie	stodoła	Nr 31	ok. 1925	
11.	Grabowno Wielkie	dom mieszk., sklep	Nr 32	p. XX	
12.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 34	p. XX	
13.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 36	ok. 1900	
14.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 39	1899	
15.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 47	1 poł. XIX	
16.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 52	ok. 1910	
17.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 53	p. XX	
18.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 68	p. XX	
19.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 69	ok. 1910	
20.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 78	ok. 1930	
21.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 79	poł. XIX	
a.	Grabowno Wielkie	stodoła	Nr 79	2 poł. XIX	
22.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 84	p. XX	
23.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 85	1 poł. XIX	
24.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 91	ok. 1910	
25.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 92	poł. XIX	
26.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 93	XIX/XX	
27.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 98	p. XX	
28.	Grabowno Wielkie	dom mieszk., ob. pocztą	Nr 101	ok. 1930	
29.	Grabowno Wielkie	dom mieszk., ob. ZOZ	Nr 112	ok. 1910	
30.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 117	ok. 1920	
31.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 118	ok. 1930	
32.	Grabowno Wielkie	dom mieszk.	Nr 119	ok. 1920	
33.	Grabowno Wielkie	kuźnia		ok. 1860	
34.	Grabowno Wielkie - Klin	stodoła	między nr 2-4	ok. 1925	
35.	Grabowno Wielkie - Klin	dom mieszk.	Nr 4	ok. 1900	
a.	Grabowno Wielkie - Klin	bud. gosp.	Nr 4	k. XIX	
36.	Grabowno Wielkie - Klin	dom mieszk.	Nr 7	ok. 1920	
37.	Grabowno Wielkie - Klin	dom mieszk.	Nr 10	ok. 1900	
38.	Grabowno Wielkie - Klin	dom mieszk.	Nr 11	ok. 1900	
a.	Grabowno Wielkie - Klin	bud. gosp.	Nr 11	ok. 1900	

b.	Grabowno Wielkie - Klin	stodoła	Nr 11	ok. 1900	
Dąbrowa					
1.	Dąbrowa	d. cmentarz ewang.	na wsch. od wsi	2 poł. XIX	
2.	Dąbrowa	dom mieszk.	Nr 3	1934	
3.	Dąbrowa	dom mieszk.	Nr 11	2 poł. XIX	
4.	Dąbrowa	dom mieszk.-gosp.	Nr 13	k. XIX	
5.	Dąbrowa	dom mieszk.	Nr 15	k. XIX	
6.	Dąbrowa	dom mieszk.	Nr 17	ok. 1930	
Twardogóra – Leśne Domy					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Leśne Domy (Twardogóra)	dom mieszk.	Nr 1	ok. 1910	
2.	Leśne Domy (Twardogóra)	dom mieszk.	Nr 4	ok. 1920	
Moszyce					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Moszyce	d. cmentarz ewang.	na pn.-zach. skraju wsi	2 poł. XIX	
2.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 3	p. XX	
a.	Moszyce	bud. gosp.	Nr 3	p. XX	
3.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 4	p. XX	
a.	Moszyce	bud. gosp.	Nr 4	p. XX	
4.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 5	k. XIX	
a.	Moszyce	stodoła	Nr 5	k. XIX	
5.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 9	p. XX	
a.	Moszyce	bud. gosp.	Nr 9	p. XX	
6.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 10	k. XIX	
a.	Moszyce	bud. gosp.	Nr 10	k. XIX	
7.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 12	k. XIX	
a.	Moszyce	bud. gosp.	Nr 12	k. XIX	
8.	Moszyce	bud. gosp.	Nr 17		
9.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 18		
10.	Moszyce	zespół mieszk.-gosp.	Nr 22		
a.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 22		
b.	Moszyce	bud. gosp. I	Nr 22		
c.	Moszyce	bud. gosp. II	Nr 22		
11.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 26		
12.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 32		
13.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 30		
14.	Moszyce	dom mieszk.-gosp.	Nr 33	k. XIX	
15.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 34		
16.	Moszyce	dom mieszk.	Nr 35		
17.	Moszyce	dom mieszk.-gosp.	Nr 38	l. 30-te XX	

18.	Moszyce	dom mieszk. i bud. gosp. Spółdzielni SKORPOL			
19	Moszyce - Wesółka	dom mieszk.	Nr 1	k. XIX	
20	Moszyce - Wesółka	młyn z bud. mieszk.	Nr 2	k. XIX, 1910-20	
Nowa Wieś Goszczańska					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Nowa Wieś Goszczańska	d. cmentarz ewang.	na wsch. od wsi	2 poł. XIX	
2.	Nowa Wieś Goszczańska	szkoła	Nr 2	ok. 1920	
a.	Nowa Wieś Goszczańska	bud. gosp.	Nr 2	ok. 1920	
3.	Nowa Wieś Goszczańska	dom mieszk.	Nr 11	ok. 1915	
4.	Nowa Wieś Goszczańska	dom mieszk.	Nr 28	ok. 1915	
5.	Nowa Wieś Goszczańska	dom mieszk.	Nr 30	ok. 1920	
6.	Nowa Wieś Goszczańska	zespół mieszk.-gosp.:	Nr 34		
a.	Nowa Wieś Goszczańska	oficyna mieszk.	Nr 34 a	p. XX	
b.	Nowa Wieś Goszczańska	bud. mieszk.	Nr 34	ok. 1920	
c.	Nowa Wieś Goszczańska	obora	Nr 34	ok. 1920	
d.	Nowa Wieś Goszczańska	bud. gosp.	Nr 34 d	p. XX	
7.	Nowa Wieś Goszczańska	dom mieszk.	Nr 36	ok. 1910	
8	Nowa Wieś Goszczańska - Świniary	dom mieszk.	Nr 4	p. XX	
a.	Nowa Wieś Goszczańska - Świniary	bud. gosp.	Nr 4	p. XX	
9.	Kuźnia Goszczańska	d. cmentarz ewang.	na wsch. od wsi	1 poł. XIX	
10.	Kuźnia Goszczańska	dom mieszk.	Nr 2	ok. 1915	
a.	Kuźnia Goszczańska	stodoła	Nr 2	ok. 1915	
b.	Kuźnia Goszczańska	obora	Nr 2	ok. 1915	
11.	Kuźnia Goszczańska	zagroda:	Nr 9		
a.	Kuźnia Goszczańska	obora	Nr 9	ok. 1910	
b.	Kuźnia Goszczańska	stodoła	Nr 9	ok. 1910	
12.	Kuźnia Goszczańska	dom mieszk.	Nr 10	ok. 1910	
a.	Kuźnia Goszczańska	stodoła	Nr 10	k. XIX	
b.	Kuźnia Goszczańska	bud. inwentarski	Nr 10	ok. 1910	

13.	Kuźnia Goszczańska	dom mieszk.	Nr 11	ok. 1920	
14.	Kuźnia Goszczańska - Stara Kuźnia	d. cmentarz ewang.		1 poł. XIX	
15.	Kuźnia Goszczańska - Stara Kuźnia	dom mieszk.	Nr 6	ok. 1890	
16.	Kuźnia Goszczańska - Stara Kuźnia	dom mieszk.	Nr 7	k. XIX	
a.	Kuźnia Goszczańska - Stara Kuźnia	obora	Nr 7	k. XIX	
b.	Kuźnia Goszczańska - Stara Kuźnia	stodoła	Nr 7	k. XIX	
17.	Kuźnia Goszczańska - Stara Kuźnia	dom mieszk., d. młyn	Nr 8	ok. 1910	
Sądrożyce					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Sądrożyce	zespół mieszk.-gosp.:	Nr 1	p. XX	
a.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 1	p. XX	
b.	Sądrożyce	bud. gosp. I	Nr 1	p. XX	
c.	Sądrożyce	bud. gosp. II	Nr 1	p. XX	
2.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 2		
a.	Sądrożyce	bud. gosp.	Nr 2		
3.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 3		
a.	Sądrożyce	bud. gosp.	Nr 3		
4.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 5	XIX/XX	
5.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 6		
6.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 7	1 ćw. XX	
7.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 8		
8.	Sądrożyce	dom mieszk., d. szkoła	Nr 9	ok. 1900	
a.	Sądrożyce	bud. gosp.	Nr 9		
9.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 10		
10.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 11		
11.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 12		
12.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 13	1 poł. XIX	
13.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 16	k. XIX	
a.	Sądrożyce	bud. gosp.	Nr 16	k. XIX	
14.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 17		
a.	Sądrożyce	bud. gosp.	Nr 17		
15.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 18	ok. 1860	
16.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 19	ok. 1860	
17.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 21		
18.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 22		
19.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 23	p. XX	
20.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 24		
21.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 29	ok. 1920	
a.	Sądrożyce	stodoła	Nr 29	ok. 1920	
22.	Sądrożyce	dom mieszk.	Nr 31	1926	
Sosnówka					

L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Sosnówka	dom mieszk.	Nr 7	p. XX	
2.	Sosnówka	dom mieszk.	Nr 9	p. XX	
3.	Sosnówka	dom mieszk.	Nr 10	p. XX	
4.	Sosnówka	dom mieszk.	Nr 11	ok. 1915	
5.	Sosnówka	dom mieszk.	Nr 15	p. XX	
6.	Sosnówka	dom mieszk., d. Gasthaus	Nr 17	p. XX	
7.	Sosnówka	dom mieszk.	Nr 23	ok. 1910	
Stara Twardogóra					
L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Stara Twardogóra	dom mieszk.	Nr 5		
a.	Stara Twardogóra	bud. gosp. I	Nr 5		
b.	Stara Twardogóra	bud. gosp. II	Nr 5		
2.	Stara Twardogóra	dom mieszk.	Nr 6		
3.	Stara Twardogóra	dom mieszk.	Nr 7		
4.	Stara Twardogóra	dom mieszk.	Nr 8		
Twardogóra					
1.	Twardogóra	Miasto			515 z dn. 1.12.58
2.	Twardogóra	Kościół par. MB Wpomożenia Wiernych	Pl. Piastów	1873	1648 z dn. 15.04.66
3.	Twardogóra	Kościół pom. Wniebowstąpienia Pańskiego	Pl. Piastów 1	1868-69	
a.	Twardogóra	plebania	Pl. Piastów 1	poł. XIX	
4.	Twardogóra	d. kościół ewang. św. Trójcy		1878	
5.	Twardogóra	cmentarz kat. par.	ul. Leśna	2 poł. XIX	
a.	Twardogóra	kaplica cmentarna	ul. Leśna	1892	
6.	Twardogóra	d. cmentarz żydowski	ul. Sosnowa		
7.	Twardogóra	d. cmentarz ewang.	ul. Wrocławska	1 poł. XIX	
8.	Twardogóra	zespół dworca kolejowego:	pl. Kolejowy	ok. 1925	
a.	Twardogóra	dworzec	pl. Kolejowy	ok. 1925	
b.	Twardogóra	magazyn ekspedycji	pl. Kolejowy	ok. 1925	
c.	Twardogóra	bud. gosp.	pl. Kolejowy	ok. 1925	
d.	Twardogóra	wc	pl. Kolejowy	ok. 1925	
e.	Twardogóra	dom mieszk.	pl. Kolejowy 2	ok. 1925	
f.	Twardogóra	dom mieszk.	pl. Kolejowy 18	ok. 1925	
g.	Twardogóra	bud. gosp.	pl. Kolejowy 18	ok. 1925	
9.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Aleje 3	ok. 1910	
10.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Aleje 4	ok. 1910	
11.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Aleje 5	ok. 1905	

12.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bolesława Krzywoustego 1	poł. XIX, p. XX	
13.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bolesława Krzywoustego 3	k. XIX	
14.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bolesława Krzywoustego 8	poł. XIX	
15.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bydgoska 1	ok. 1910	
16.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bydgoska 3	ok. 1910	
17.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bydgoska 5	ok. 1900	
18.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bydgoska 6	ok. 1920	
19.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bydgoska 7	ok. 1910	
20.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bydgoska 9		
21.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Bydgoska 11		
a.	Twardogóra	warsztat	ul. Bydgoska 11	ok. 1905	
22.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Dąbrowskiego 3	k. XIX	
23.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Dąbrowskiego 6		
24.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Dąbrowskiego 7	2 poł. XIX, XX	
25.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Dąbrowskiego 10		
26.	Twardogóra	warsztaty szkolne	ul. Gdańska 1		
27.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Gdańska 5	ok. 1915	
28.	Twardogóra	przedszkole	ul. Grunwaldzka 2	ok. 1930	
29.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Grunwaldzka 3		
30.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Grunwaldzka 5		
31.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Grunwaldzka 7		
32.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Grunwaldzka 9		
33.	Twardogóra	zespół drewnianych domów	ul. Grunwaldzka 13, 15, 17, 19		
34.	Twardogóra	dom mieszk.	pl. Kolejowy 2		
35.	Twardogóra	dom mieszk.	pl. Kolejowy 18		
36.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Kopernika 1		
37.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Kopernika 3		
38.	Twardogóra	bud. Sp. Pracy „Sześciolatka”	ul. Kopernika		
39.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Kościuszki 9		
40.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Kościuszki 11		
41.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Kościuszki 15		
42.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Krótka 1	k. XIX	
43.	Twardogóra	dom mieszk., d. budynek prod. (Punkt Skupu Skór i Wełny)	ul. Krótka 2	ok. 1910	

44.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Krótka 3	XIX/XX	
45.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Krótka 9		
46.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Krótka 9a		
47.	Twardogóra	d. budynek przemysłowy	ul. Krótka / pl. Piastów	XIX/XX	
48.	Twardogóra	d. budynek przemysłowy	ul. Krótka / Rynek	XIX/XX	
49.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Krzywa 5		
50.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Krzywa 5		
51.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Leśna 3		
52.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Leśna 4		
53.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Leśna 6		
54.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Lipowa 2		
55.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Lipowa 3		
56.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Lipowa 7		
57.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Lipowa 9		
58.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Lipowa 18		
59.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. 1-go Maja 1	k. XIX, ok. 1910	
60.	Twardogóra	dom mieszk., ob. kuratorium	ul. 1-go Maja 2	2 poł. XIX, ok. 1930	GOSIR
61.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. 1-go Maja 3	ok. 1915	
62.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. 1-go Maja 4	ok. 1910	
63.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. 1-go Maja 5	ok. 1915	
64.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. 1-go Maja 6	ok. 1920	
65.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. 1-go Maja 7	ok. 1915	
66.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. 1-go Maja 8	ok. 1930	
67.	Twardogóra	policja	ul. 1-go Maja 10		
68.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. 1-go Maja 12		
69.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. 1-go Maja 15		
70.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Mickiewicza 1	ok. 1920	
71.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Mickiewicza 2		
72.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Mickiewicza 3		
73.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Mickiewicza 4		
74.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Mickiewicza 6		
75.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Mickiewicza 7		
76.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Mickiewicza 9		
77.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Mickiewicza 10		
78.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Mickiewicza 12		
79.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Młyńska 1-1 a	poł. XIX	

80.	Twardogóra		ul. Młyńska 2		
81.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Młyńska 4		
82.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Młyńska 6	1932	
83.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Młyńska 7	ok. 1910	
84.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Młyńska 8		
85.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Młyńska 10		
86.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Młyńska 14		
87.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Młyńska 15		
88.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Młyńska 20		
89.	Twardogóra	d. plebania	ul. Ogrodowa	poł. XIX, p. XX	
90.	Twardogóra	remiza OSP	ul. Ogrodowa 3	ok. 1920	
91.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ogrodowa 7	1925-30	
92.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ogrodowa 9	1925-30	
93.	Twardogóra	żłobek	ul. Ogrodowa 11		
94.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Oleśnicka 3		
95.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Oleśnicka 4		
a.	Twardogóra	obora	ul. Oleśnicka 4		
96.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Oleśnicka 5-7		
97.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Oleśnicka 8		
98.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Oleśnicka 9 - 11		
99.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Oleśnicka 13		
100.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Oleśnicka 19		
101.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Oleśnicka 21		
102.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Oleśnicka 27		
103.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Paderewskiego 2		
104.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Paderewskiego 4		
105.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Paderewskiego 5		
106.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Paderewskiego 6		
107.	Twardogóra	dom mieszk.	Pl. Piastów 2	1 poł. XIX, p. XX	
108.	Twardogóra	poczta	Pl. Piastów 3		
109.	Twardogóra	bud. biurowy i prod.	Pl. Piastów 7	ok. 1920	
110.	Twardogóra	dom mieszk.	Pl. Piastów 14	ok. 1910	
111.	Twardogóra	dom mieszk., punkt skupu	Pl. Piastów 15	2 poł. XIX, p. XX	
a.	Twardogóra	brama wjazdowa	pl. Piastów 15	XIX/XX	
b.	Twardogóra	brama przejazdowa	pl. Piastów 15 / ul. Ratuszowa 2	XIX/XX	
112.	Twardogóra	dom mieszk.	Pl. Piastów 17		
113.	Twardogóra	d. pastorówka, ob. ss. Opatrzności Bożej	Pl. Piastów 18	2 poł. XIX	

114.	Twardogóra	dom mieszk.	Pl. Piastów 21	k. XIX, ok. 1910	
115.	Twardogóra	dom mieszk.	Pl. Piastów 22	poł. XIX, p. XX	
116.	Twardogóra	szkoła	Pl. Piastów 24	poł. XIX	
117.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Poprzeczna 3	2 poł. XIX	
118.	Twardogóra	oficyna, d. Dom Ludowy	ul. Poprzeczna		
119.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 3		
120.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 5	1926	
121.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 9		
122.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 11 a	ok. 1930	
123.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 12		
124.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 15		
125.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 16		
126.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 17-19		
127.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 21	ok. 1925	
128.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 23		
129.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Przyjaciół Żołnierza 25		
130.	Twardogóra	dom mieszk., ob. GS „Samopomoc Chłopska”	ul. Ratuszowa 1 (d. Bieruta)	poł. XIX	
131.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 1 a	2 poł. XIX, XX	
132.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 1 b	2 poł. XIX, XX	
133.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 1 c	2 poł. XIX, XX	
134.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 2	poł. XIX	
135.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 3	1850, ok. 1910	
136.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 4	poł. XIX, XX	
137.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 5	poł. XIX, XX	

138.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 6	2 poł. XIX	
139.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 9		
140.	Twardogóra	bud. usługowy	ul. Ratuszowa 10	k. XIX	
141.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 12 / Rynek 21	XVIII, XIX, XX	1647 z dn. 15.04.66
142.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 30	p. XX	
143.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 39	2 poł. XIX, XX	
144.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Ratuszowa 43	2 poł. XIX, XX	
145.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 3	2 poł. XIX	
146.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 4	ok. 1920	
147.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 5	ok. 1900	
148.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 8		
149.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 10		
150.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 11	k. XIX	
a.	Twardogóra	magazyn pasz	ul. Roli-Żymierskiego 11	ok. 1900	
151.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 12		
152.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 16		
153.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 17 (13?)		
154.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 18		
155.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 20		
156.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 24		
a.	Twardogóra	oficyna	ul. Roli-Żymierskiego 24		
157.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 26		
158.	Twardogóra	lecznica dla zwierząt	ul. Roli-Żymierskiego 30	1932	
159.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 32		
160.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Roli-Żymierskiego 40		

161.	Twardogóra	ratusz	Rynek	1902	
162.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 1	k. XIX, p. XX	
163.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 2	k. XIX, p. XX	
164.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 3	k. XIX, p. XX	
165.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 4	k. XIX, p. XX	
166.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 5	k. XIX, p. XX	
167.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 6	k. XIX, p. XX	
168.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 7	k. XIX, p. XX	
169.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 10		
170.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 11	k. XIX, ok. 1900	
171.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 16		
172.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 17/ ul. Krótka 9	ok. 1910	
173.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 18	k. XIX, ok. 1905	
174.	Twardogóra	dom mieszk.	Rynek 20	1906	
175.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Sienkiewicza 2	k. XIX	
176.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Sienkiewicza 4	k. XIX	
177.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Sienkiewicza 6	k. XIX	
178.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Sienkiewicza 7		
179.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Sienkiewicza 8	p. XX	
180.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Sienkiewicza 10		
181.	Twardogóra	przychodnia	ul. Sienkiewicza		
182.	Twardogóra	szkoła podstawowa	ul. Szkolna 1	ok. 1930	
183.	Twardogóra	blok	ul. Szkolna 2		
184.	Twardogóra	Zespół Szkół Zawodowych	ul. Staszica 3 (Szkolna 7)	ok. 1930	
185.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. św. Jadwigi 1		
186.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. św. Jadwigi 2		
187.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. św. Jadwigi 4		
188.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. św. Jadwigi 6		
189.	Twardogóra	dom mieszk.	Pl. Targowy 1-1 a	k. XIX	
190.	Twardogóra	dom mieszk.	Pl. Targowy 3	ok. 1910	

a.	Twardogóra	warsztaty, sklep	Pl. Targowy 3	ok. 1910	
191.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Trzebnicka 3	ok. 1905	
192.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Trzebnicka 7		
193.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Trzebnicka 10		
194.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Waryńskiego 3		
195.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Waryńskiego 4		
196.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Waryńskiego 8		
197.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 2	2 poł. XIX, p. XX	
198.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 4	poł. XIX	
199.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 7	poł. XIX, p. XX	
200.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 9	k. XIX	
201.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 14	ok. 1900	
202.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 17	k. XIX	
203.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 19	p. XX	
204.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 20		
205.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 22		
206.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 27		
207.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 37	p. XX	
208.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 40	k. XIX	
209.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 45	p. XX	
210.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 46	1920	
211.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 48	p. XX	
212.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 50		
213.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 51		
214.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 52	ok. 1925	
215.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 54		
216.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wielkopolska 56		

217.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wojska Polskiego 2		
218.	Twardogóra	Pałac, ob. Zespół Szkół Ponad- gimnazjalnych	ul. Wrocławska 6	1594, 1685, 1715, XX	983 z dn. 27.08.63
a.	Twardogóra	park pałacowy		XVIII	
b.	Twardogóra	brama wjazdowa		XVIII	
219.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 7		
220.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 11	p. XX	
221.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 12		
222.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 14	p. XX	
223.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 16		
224.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 17	2 poł. XIX	
225.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 21	p. XX	
226.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 28		
227.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 32	ok. 1910	
228.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 37	p. XX	
229.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 43		
230.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 46		
231.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 47		
a.	Twardogóra	bud. gosp.	ul. Wrocławska 47		
232.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 53		
233.	Twardogóra	bud. gosp.	ul. Wrocławska 61		
234.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Wrocławska 71		
235.	Twardogóra	osiedle domków „Osiedle”	ul. Wrocławska		
236.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Żeromskiego 2	2 poł. XIX, p. XX	
237.	Twardogóra	dom mieszk.	ul. Żeromskiego 4	1910-20	

4.2. Wykaz stanowisk archeologicznych

1. BUKOWINKA

BUKOWINKA			
Obszar AZP 75-31			
1	Bukowinka	nr 1/3/75-31 AZP Rejestr Zabytków 402/Arch/1968 z 17.12.1968 r.	• grodzisko z okresu średniowiecza (XIV-XV w.)
2	Bukowinka	nr 2/6/75-31 AZP	• wieś średniowieczna i nowożytna

2. CHEŁSTÓW

CHEŁSTÓW			
Obszar AZP 75-33			
3	Chełstów	nr 1/14/75-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza (XV w.)
4	Chełstów	nr 2/25/75-33 AZP	• wieś średniowieczna i nowożytna
Stanowisko bez określonej lokalizacji:			
5	Chełstów	nr 3/29/75-33 AZP	• punkt osadniczy z okresu neolitu

3. CHEŁSTÓWEK

3.6. Wykaz stanowisk archeologicznych:

na terenie Chełstówka nie stwierdzono występowania znalezisk archeologicznych.

4. DOMASŁAWICE

DOMASŁAWICE			
Obszar AZP 73-33			
6	Domasławice	nr 2/11/73-33 AZP	• obozowisko? z okresu mezolitu • osada kultury łużyckiej z IV-V okresu (halsztat) epoki brązu
7	Domasławice	nr 3/12/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
Obszar AZP 74-33			
8	Domasławice	nr 9/2/74-33 AZP	• ślad osadnictwa z epoki kamienia
9	Domasławice	nr 8/3/74-33 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
10	Domasławice	nr 4/4/74-33 AZP	• grób szkieletowy o nieokreślonej chronologii
11	Domasławice	nr 1/5/74-33 AZP	• osada? z okresu wczesnego średniowiecza • osadnictwo z okresu późnego średniowiecza
12	Domasławice	nr 10/24/74-33 AZP	• wieś średniowieczna i nowożytna
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
13	Domasławice	nr 5/14/74-33 AZP	• punkt osadniczy z okresu neolitu
14	Domasławice	nr 6/15/74-33 AZP	• ślad osadniczy z okresu neolitu
15	Domasławice	nr 7/16/74-33 AZP	• punkt osadniczy z epoki brązu
16	Domasławice	nr 11/25/74-33 AZP	• ślad osadnictwa późnośredniowiecznego
17	Domasławice	nr 12/26/74-33 AZP	• gródek stożkowaty – późne średniowiecze
18	Domasławice	nr 13/27/74-33 AZP	• nieokreślone stanowisko o nieokreślonej chronologii
19	Domasławice	nr 14/28/74-33 AZP	• punkt osadniczy o nieokreślonej chronologii
20	Domasławice	nr 15/29/74-33 AZP	• nieokreślone stanowisko o nieokreślonej chronologii

5. DRĄGÓW

DRĄGÓW			
Obszar AZP 73-33			
21	Drągów	nr 4/14/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
22	Drągów	nr 1/15/73-33 AZP	• osada z V okresu epoki brązu, kultura łużycka
23	Drągów	nr 5/16/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
24	Drągów	nr 6/18/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu średniowiecza
			• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
			• ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza, fazy późnej
25	Drągów	nr 7/19/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu średniowiecza
26	Drągów	nr 2/21/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
27	Drągów	nr 8/22/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
28	Drągów	nr 9/23/73-33 AZP	• znalezisko luźne z okresu neolitu
29	Drągów-Pustkowie	nr 11/25/73-33 AZP	• osada produkcyjna ? o nieokreślonej chronologii
			• osada produkcyjna ? o nieokreślonej chronologii
			• osada hutnicza kultury przeworskiej z okresu wpływów nowożytnych
			• ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza
			• ślad osadniczy ze średniowiecza i okresu nowożytnego
30	Drągów-Zakrzów	nr 15/31/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu późnośredniowiecznego
Stanowisko bez określonej lokalizacji:			
31	Drągów	nr 3/20/73-33 AZP	• skarb o nieokreślonej chronologii
32	Drągów-Zakrzów	nr 12/28/73-33 AZP	• stanowisko nieokreślone – pradzieje
33	Drągów-Zakrzów	nr 13/29/73-33 AZP	• stanowisko nieokreślone – pradzieje
34	Drągów-Zakrzów	nr 14/30/73-33 AZP	• skarb? z okresu późnego średniowiecza
Stanowiska z lokalizacją przybliżoną:			
35	Drągów-Zakrzów	nr 16/32/73-33 AZP	• nieokreślone stanowisko o nieokreślonej chronologii (lokalizacja „Siba”)
36	Drągów-Zakrzów	nr 17/33/73-33 AZP	• nieokreślone stanowisko o nieokreślonej chronologii (lokalizacja – w środkowej części wsi, na zachód od szosy, piaszczynia)
Obszar AZP 74-33			
37	Drągów	nr 10/1/74-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
			• osada ? z okresu nowożytnego

6. DROGOSZOWICE

DROGOSZOWICE			
Obszar AZP 75-32			
38	Drogoszowice	nr 1/2/75-32 AZP	• ślad osadnictwa z okresu neolitu
Obszar AZP 75-33			
39	Drogoszowice	nr 4/26/75-33 AZP	• wieś średniowieczna i nowożytna
Stanowiska bez określonej lokalizacji			
40	Drogoszowice	nr 2/15/75-33 AZP	• znalezisko luźne z okresu neolitu
41	Drogoszowice	nr 3/16/75-33 AZP	• gródek stożkowaty z okresu późnego średniowiecza

7. DROŹDŻĘCIN (DROŻĘCIN)

DROŹDŻĘCIN			
Obszar AZP 73-33			
42	Drożdżęcín	nr 1/2/73-33 AZP	• znalezisko luźne z epoki kamienia i I okresu epoki brązu

8. GOLA WIELKA

GOLA WIELKA			
Obszar AZP 75-33			
43	Gola Wielka	nr 5/21/75-33 AZP	• osada ? z okresu nowożytnego (XVII-XVIII w.)
44	Gola Wielka	nr 6/22/75-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza • ślad osadnictwa z okresu nowożytnego
45	Gola Wielka	nr 7/23/75-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu nowożytnego XVII-XVIII w
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
46	Gola Wielka	nr 1/17/75-33 AZP	• znalezisko luźne z okresu neolitu
47	Gola Wielka	nr 2/18/75-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu średniowiecza
48	Gola Wielka	nr 4/20/75-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stan. o nieokreślonej chronologii
49	Gola Wielka	nr 8/30/75-33 AZP	• znalezisko luźne z okresu epoki kamienia
50	Gola Wielka	nr 9/31/75-33 AZP	• znalezisko luźne z okresu późnego średniowiecza
Stanowiska z lokalizacją przybliżoną:			
51	Gola Wielka	nr 3/19/75-33 AZP	Na północny-wschód od wsi • znalezisko luźne z okresu późnego średniowiecza • nieokreślony rodzaj stan. o nieokreślonej chronologii

9. GOSZCZ

GOSZCZ			
Obszar AZP 74-32			
52	Goszcz	nr 14/5/74-32 AZP	• osada hutnicza ? z okresu późnego średniowiecza
53	Goszcz	nr 15/6/74-32 AZP	• osada hutnicza ? z okresu późnego średniowiecza i okresu nowożytnego
54	Goszcz	nr 7/7/74-32 AZP	• znalezisko luźne z epoki kamienia • osada z okresu wczesnego średniowiecza
55	Goszcz	nr 8/8/74-32 AZP	• osada z okresu neolitu
56	Goszcz	nr 1/9/74-32 AZP Rejestr Zabytków Kuźnica Goszczańska 346/Arch/1968 z 27.09.1968 r.	• obozowisko z okresu mezolitu • osada ? z okresu neolitu • osada ? z epoki pradziejowej
57	Goszcz	nr 18/19/74-32 AZP	• osada hutnicza z okresu nowożytnego
58	Goszcz – Kuźnica Goszczańska	nr 19/25/74-32 AZP	• osada średniowieczna i nowożytna
Obszar AZP 74-33			
59	Goszcz	nr 6/6/74-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z III-IV okresu epoki brązu
60	Goszcz	nr 5/7/74-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z epoki kamienia • nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu pradziejowego
61	Goszcz	nr 13/8/74-33 AZP	• znalezisko luźne z epoki kamienia i I okresu epoki brązu
62	Goszcz	nr 11/9/74-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z epoki neolitu
63	Goszcz	nr 2/10/74-33 AZP Rejestr Zabytków 254/Arch/1966 z 05.12.1966 r.	• cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z III-V okresu (halsztat) epoki brązu • nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu wpływów rzymskich
64	Goszcz	nr 4/11/74-33 AZP	• osada ? z okresu mezolitu

65	Goszcz	nr 16/21/74-33 AZP	• wieś średniowieczna i nowożytna
66	Goszcz	nr 17/22/74-33 AZP	• zespół pałacowo-parkowy XVIII – XX w
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
67	Goszcz	nr 9/17/74-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu wczesnego średniowiecza
68	Goszcz	nr 10/18/74-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu średniowiecza
69	Goszcz	nr 12/19/74-33 AZP	• skarb z okresu średniowiecza
70	Goszcz	nr 3/20/74-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu wczesnego średniowiecza
71	Goszcz	nr 20/30/74-33 AZP	• punkt osadniczy z I okresu epoki brązu, kultura unietycka
72	Goszcz	nr 21/31/74-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza

10. GRABOWNO MAŁE

GRABOWNO MAŁE			
Obszar AZP 74-32			
73	Grabowno Małe	nr 1/4/74-32 AZP	• znalezisko luźne z epoki kamienia• osada ? z okresu wczesnego średniowiecza
74	Grabowno Małe	nr 9/3/74-32 AZP	• ślad osadnictwa z epoki kamienia
75	Grabowno Małe	nr 10/21/74-32 AZP	• wieś średniowieczna i nowożytna
76	Grabowno Małe-Brodowce	nr 11/22/74-32 AZP	• ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza i nowożytnego
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
77	Grabowno Małe	nr 4/16/74-32 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu neolitu
78	Grabowno Małe	nr 5/17/74-32 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu neolitu
79	Grabowno Małe	nr 6/18/74-32 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z epoki brązu
Obszar AZP 75-32			
80	Grabowno Małe	nr 2/3/75-32 AZP	• ślad osadniczy z okresu neolitu
81	Grabowno Małe	nr 3/4/75-32 AZP	• osada kultury łużyckiej z epoki brązu
82	Grabowno Małe	nr 7/5/75-32 AZP	• kurhan kultury łużyckiej z II-III okresu epoki brązu
83	Grabowno Małe	nr 8/6/75-32 AZP	• osada z okresu wczesnego średniowiecza
			• ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
			• ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza?

11. GRABOWNO WIELKIE (GRABOWNO DUŻE)

GRABOWNO WIELKIE			
Obszar AZP 75-32			
84	Grabowno W.	nr 1/7/75-32 AZP	• cmentarzysko kultury łużyckiej • ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
85	Grabowno W.	nr 2/8/75-32 AZP	• osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI-IX w.)
86	Grabowno W.	nr 3/9/75-32 AZP	• osada kultury przeworskiej z późnego okresu lateńskiego
87	Grabowno W.	nr 4/10/75-32 AZP Rejestr Zabytków 110/Arch/1965 z 21.04.1965 r.	• ślad osadnictwa z okresu neolitu
			• ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza
88	Grabowno W.	nr 5/11/75-32 AZP	• grodzisko z okresu wczesnego średniowiecza (VI-IX w.)
89	Grabowno W.	nr 6/12/75-32 AZP	• osada z okresu neolitu
			• cmentarzysko z epoki brązu
			• osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI-IX w.) • osada z okresu średniowiecza

90	Grabowno W.	nr 7/13/75-32 AZP	- osada z okresu wczesnego średniowiecza - ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (VIII-1. poł. X w.) - ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (2. poł. X w.-XI w.) - osada z okresu średniowiecza
91	Grabowno W.	nr 8/14/75-32 AZP	- osada kultury przeworskiej - osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI-IX w.)
92	Grabowno W.	nr 17/23/75-32 AZP	- ślad osadnictwa kultury przeworskiej ? z okresu wpływów rzymskich ? - ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza ?
93	Grabowno W.	nr 18/24/75-32 AZP	- osada kultury przeworskiej, z okresu wpływów rzymskich (faza D) - ślad osadnictwa kultury łużyckiej - ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.)
94	Grabowno W.	nr 19/25/75-32 AZP	- osada kultury przeworskiej, z okresu wpływów rzymskich (faza D) - ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
95	Grabowno W.	nr 20/26/75-32 AZP	- osada z okresu wczesnego średniowiecza (XI - 1. poł. XIII w.) - ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
96	Grabowno W.	nr 21/27/75-32 AZP	ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza
97	Grabowno W.	nr 22/28/75-32 AZP	- osada z okresu wczesnego średniowiecza (2. poł. X - XII w.) - ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
98	Grabowno W.	nr 23/29/75-32 AZP	osada z okresu wczesnego średniowiecza (2. poł. X - XII w.)
99	Grabowno W.	nr 24/30/75-32 AZP	- osada kultury przeworskiej, z okresu wpływów rzymskich (faza C-D) - ślad osadnictwa kultury łużyckiej - ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
100	Grabowno W.	nr 25/31/75-32 AZP	osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI-IX w.)
101	Grabowno W.	nr 26/32/75-32 AZP	- osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI-IX w.) - ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
102	Grabowno W.	nr 27/33/75-32 AZP	- osada kultury łużyckiej z epoki brązu - osada kultury przeworskiej ? - ślad osadnictwa z epoki pradziejowej - osada z okresu wczesnego średniowiecza
103	Grabowno W.	nr 28/34/75-32 AZP	osada kultury przeworskiej, z wczesnej fazy okresu wpływów rzymskich
104	Grabowno W. - Kolonia Grabowno	nr 29/39/75-32 AZP	ślad osadnictwa z późnego średniowiecza
105	Grabowno W.	nr 30/41/75-32 AZP	ślad osadnictwa kultury łużyckiej z epoki brązu,
106	Grabowno W.	nr 31/42/75-32 AZP	wieś średniowieczna i nowożytna
107	Grabowno W.	nr 32/43/75-32 AZP Rejestr Zabytków 401/Arch/1968 z 17.12.1968 r.	wały ziemne, średniowiecze
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
108	Grabowno W.	nr 9/15/75-32 AZP	ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza
109	Grabowno W.	nr 10/16/75-32 AZP	ślad osadnictwa z epoki kamienia
110	Grabowno W.	nr 11/17/75-32 AZP	ślad osadnictwa kultury łużyckiej z epoki brązu
111	Grabowno W.	nr 12/18/75-32 AZP	ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
112	Grabowno W.	nr 13/19/75-32 AZP	ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
113	Grabowno W.	nr 14/20/75-32 AZP	ślad osadnictwa z epoki kamienia
114	Grabowno W.	nr 15/21/75-32 AZP	ślad osadnictwa z epoki kamienia
115	Grabowno W.	nr 16/22/75-32 AZP	ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza

12. KUŹNIA STARA

(STARA KUŹNIA, KUŹNICA GOSZCZAŃSKA
obręb geodezyjny: KUŹNIA GOSZCZAŃSKA)

3.6. Wykaz stanowisk archeologicznych:

na terenie Kuźni Starej nie stwierdzono występowania znalezisk archeologicznych.

13. ŁAZISKO

(ŁAZISKA)

ŁAZISKO			
Obszar AZP 73-33			
116	Łazisko	nr 9/24/73-33 AZP	• wieś średniowieczna i nowożytna
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
117	Łazisko	nr 1/9/73-33 AZP	• osadnictwo z okresu późnego średniowiecza
118	Łazisko	nr 2/10/73-33 AZP	• znalezisko luźne z okresu neolitu
119	Łazisko	nr 10/26/73-33 AZP	• grób szkieletowy o nieokreślonej chronologii
120	Łazisko	nr 11/27/73-33 AZP	• grób szkieletowy o nieokreślonej chronologii

13.1. BRZEZINA

(BRZEZINY)

ŁAZISKO-BRZEZINA			
Obszar AZP 73-33			
121	Łazisko-Brzezina	nr 8/8/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej • osada ? z epoki brązu – okres halszacki

13.3. PORĘBY

ŁAZISKO-PORĘBY			
Obszar AZP 73-33			
122	Łazisko-Poręby	nr 5/3/73-33 AZP	• osada produkcyjna ? o nieokreślonej chronologii
123	Łazisko-Poręby	nr 6/4/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu średniowiecznego
124	Łazisko-Poręby	nr 3/5/73-33 AZP	• znalezisko luźne z epoki neolitu • znalezisko luźne z epoki brązu - okres halszacki • osada kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu • ślad osadnictwa z epoki pradziejowej • ślad osadnictwa z okresu nowożytnego
125	Łazisko-Poręby	nr 4/6/73-33 AZP	• osada ? kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (IV w.)
126	Łazisko-Poręby	nr 7/7/73-33 AZP	• ślad osadnictwa kultury łużyckiej, z epoki brązu okres halszacki • ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza

14. MOSZYCE

MOSZYCE			
Obszar AZP 74-32			
127	Moszyce	nr 2/10/74-32 AZP	• osada ? z okresu mezolitu
128	Moszyce	nr 4/11/74-32 AZP Rejestr Zabytków 347/Arch/1968 z 05.04.1968 r.	• osada z okresu neolitu
129	Moszyce	nr 3/12/74-32 AZP	• osada ? z okresu mezolitu
130	Moszyce	nr 6/24/74-32 AZP	• ślad osadnictwa z epoki kamienia • ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
Obszar AZP 74-33			
131	Moszyce	nr 1/12/74-33 AZP Rejestr Zabytków 3/Arch/2000 z 28.03.2000 r.	• gródek stożkowaty z okresu średniowiecza
132	Moszyce	nr 5/13/74-33 AZP	• osada hutnicza? z okresu wpływów rzymskich • ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza

15. NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA

NOWA WIEŚ GOSZCZAŃSKA			
Obszar AZP 73-32			
133	Nowa W.G.	nr 16/27/73-32 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej
134	Nowa W.G.	nr 7/28/73-32 AZP	• osada z okresu wpływów rzymskich
135	Nowa W.G.	nr 4/29/73-32 AZP	• osada ? kultury łużyckiej, z epoki brązu - okres halsztacki • osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich • osada z epoki pradziejowej • ślad osadnictwa z okresu średniowiecza
136	Nowa W.G.	nr 17/30/73-32 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej • ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza
137	Nowa W.G.	nr 18/31/73-32 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska o nieokreślonej chronologii
138	Nowa W.G.	nr 19/32/73-32 AZP	• osada ? z okresu późnego średniowiecza
139	Nowa W.G.	nr 20/37/73-32 AZP	• ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza, fazy D • osada ? z okresu późnego średniowiecza
140	Nowa W.G.	nr 12/38/73-32 AZP	• ślad osadnictwa z późnego okresu wpływów rzymskich • ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza?
141	Nowa W.G.	nr 3/39/73-32 AZP	• obozowisko z epoki mezolitu • skarb z epoki brązu - okres halsztacki • osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (III w) • grób ciałopalny kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich • osada kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów • osada z okresu wczesnego średniowiecza • ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
142	Nowa W.G.	nr 21/40/73-32 AZP	• osada kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich
143	Nowa W.G.	nr 22/42/73-32 AZP	• osada z okresu późnego średniowiecza
144	Nowa W.G.	nr 1/43/73-32 AZP	• cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich (I-II w.)

145	Nowa W.G.	nr 13/47/73-32 AZP	• znalezisko luźne kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich • ślad osadnictwa o nieokreślonej chronologii
146	Nowa W.G.	nr 2/48/73-32 AZP	• osada z okresu epoki kamienia • osada wczesnośredniowieczna (X-XIII w.)
147	Nowa W.G.	nr 5/49/73-32 AZP	• osada ? z młodszej epoki kamienia-neolit • osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich • osada ? z okresu wczesnego średniowiecza
148	Nowa W.G.	nr 23/50/73-32 AZP	• ślad osadnictwa o nieokreślonej chronologii
149	Nowa W.G.	nr 14/51/73-32 AZP	• znalezisko luźne z okresu wczesnego średniowiecza
150	Nowa W.G.	nr 15/52/73-32 AZP	• znalezisko luźne z okresu wczesnego średniowiecza
150	Nowa W.G.	nr 25/54/73-32 AZP	• wieś średniowieczna i nowożytna
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
152	Nowa W.G.	nr 8/33/73-32 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z OWR (I w. n.e.)
153	Nowa W.G.	nr 9/34/73-32 AZP	• cmentarzysko szkieletowe z XII w.
154	Nowa W.G.	nr 10/35/73-32 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska, pradzieje
155	Nowa W.G.	nr 11/36/73-32 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z epoki brązu
Obszar AZP 73-33			
156	Nowa W.G.	nr 6/13/73-33 AZP	• osada kultury łużyckiej z okresu epoki brązu • osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich • osada ? z okresu wczesnego/późnego średniowiecza
157	Nowa W.G.	nr 24/17/73-33 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej • osada ? z okresu wczesnego średniowiecza (późnych faz) • osada ? z okresu średniowiecza

16. OLSZÓWKA

OLSZÓWKA			
Obszar AZP 74-32			
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
158	Olszówka	nr 1/15/74-32 AZP	• cmentarzysko ciałopalne i szkieletowe o nieokreślonej chronologii

17. SĄDROŻYCE (SĘDROŻYCE)

SĄDROŻYCE			
Obszar AZP 75-32			
159	Sądrożyce	nr 1/35/75-32 AZP	• osada kultury przeworskiej z okresu późnolateńskiego
Obszar AZP 75-33			
160	Sądrożyce	nr 4/12/75-33 AZP	• osada ? z okresu nowożytnego z XVI-XVIII w.
161	Sądrożyce	nr 5/13/75-33 AZP	• ślad osadnictwa z okresu średniowiecza XIV-XV w.
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
162	Sądrożyce	nr 2/10/75-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu neolitu
163	Sądrożyce	nr 3/11/75-33 AZP	• cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu
164	Sądrożyce	nr 6/27/75-33 AZP	• punkt osadniczy – pradzieje, neolit?
165	Sądrożyce	nr 7/28/75-33 AZP	• miejsce kultu – kamień

18. SOSNÓWKA

SOSNÓWKA			
Obszar AZP 75-32			
166	Sosnówka	nr 4/36/75-33 AZP	• osada kultury łużyckiej z epoki brązu • ślad osadnictwa z epoki pradziejowej • osada z okresu wczesnego i późnego średniowiecza
167	Sosnówka	nr 5/37/75-33 AZP	• osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (fazy D) • ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza
Obszar AZP 76-32			
168	Sosnówka	nr 1/13/76-32 AZP	• osada z okresu późnego średniowiecza
169	Sosnówka	nr 2/14/76-32 AZP	• osada z okresu późnego średniowiecza
170	Sosnówka	nr 3/15/76-32 AZP	• ślad osadnictwa z epoki pradziejowej • osada z okresu późnego średniowiecza

19. TWARDOGÓRA

TWARDOGÓRA			
Obszar AZP 74-32			
171	Twardogóra	nr 1/13/74-32 AZP	• osada ? z epoki mezolitu
172	Twardogóra	nr 12/14/74-32 AZP	• zamek z XIV w.
173	Twardogóra	nr 13/23/74-32 AZP	• miasto średniowieczne i nowożytnie
174	Twardogóra	nr 15/26/74-32 AZP	• obozowisko z epoki mezolitu
Obszar AZP 75-32			
175	Twardogóra	nr 2/38/75-32 AZP	• osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (fazy D)
176	Twardogóra	nr 13/40/75-32 AZP	• miasto średniowieczne i nowożytnie
177	Twardogóra	nr 14/44/75-32 AZP	• cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej
Obszar AZP 75-33			
Stanowiska bez określonej lokalizacji:			
178	Twardogóra	nr 3/1/75-33 AZP	• obozowisko ? z epoki mezolitu
179	Twardogóra	nr 4/2/75-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z epoki kamienia
180	Twardogóra	nr 5/3/75-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z epoki neolitu
181	Twardogóra	nr 6/4/75-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska o nieokreślonej chronologii
182	Twardogóra	nr 7/5/75-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska kultury przedłużyckiej z II okresu epoki brązu
183	Twardogóra	nr 8/6/75-33 AZP	• cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z okresu halsztackiego
184	Twardogóra	nr 9/7/75-33 AZP	• osada ? kultury łużyckiej z okresu halsztackiego
185	Twardogóra	nr 10/8/75-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu średniowiecza
186	Twardogóra	nr 11/9/75-33 AZP	• nieokreślony rodzaj stanowiska z okresu średniowiecza

19.2. STARA TWARDOGÓRA

UWAGA:

Miejscowość opracowana w ramach wytycznych konserwatorskich dla miasta Twardogóry. Nin. rozdział podaje dane historyczne dotyczące tylko tej osady.

4.3. Cmentarze nieczynne.

Na terenie gminy znajdują się następujące nieczynne cmentarze ;

- Chelstów, dawny cmentarz katolicki przy kościele, działka nr 158,
- Domasławice, cmentarz ewangelicki
- Drogoszewice, cmentarz ewangelicki w zachodniej części wsi na działce nr 63/2,
- Gola Wielka, cmentarz ewangelicki, działka nr 63,
- Goszcz, cmentarz ewangelicki na działce nr 100/5,

- Grabowno Małe, dawny cmentarz katolicki przy kościele na działce nr 97 cmentarz ewangelicki na wschód od wsi na działce nr 257,
- Grabowno Wielkie, cmentarz ewangelicki, na działce nr 323, cmentarz ewangelicki, działka nr 194,
- Kuźnia Goszczańska (Stara Kuźnia), cmentarz ewangelicki na wschód od zabudowy wsi na części działki nr 33,
- Moszyce, cmentarz ewangelicki, działka nr 66,
- Nowa Wieś Goszczańska, cmentarz ewangelicki na wschód od wsi na działce nr 109,
- Olszówka, cmentarz ewangelicki działka nr 170,
- Sądrożyce (Dąbrowa), cmentarz ewangelicki działka nr 109,

5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA.

5.1. Ludność miasta i gminy Twardogóra w końcu roku 2006 wynosiła 12 933 osoby. Stosunek ilości kobiet do ilości mężczyzn (6 510 kobiet i 6 423 mężczyzn) utrzymuje się na stałym poziomie 1 do 1.

Nadal dominującą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym, przy dość niskim poziomie liczby ludności w wieku poprodukcyjnym i wysokim poziomie liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku nieprodukcyjnym przypada obecnie 60 osób w wieku produkcyjnym – generalnie więc można zauważyć tendencję spadkową, gdyż w roku 2001 były to 64 osoby, a w roku 2002 odnotowano 62 osoby.

Wskaźnik przyrostu naturalnego miasta i gminy Twardogóra jest dość wysoki i wynosi 3,3, podczas gdy dla powiatu oleśnickiego wskaźnik ten wynosi 1,9, a dla całego regionu –1,1 (dane za rok 2002).

Ciekawą tendencją jest zanotowane, po raz pierwszy od ostatnich trzech lat, w roku 2003 dodatnie saldo migracji wewnętrznej.

Zatrzymanie odpływu mieszkańców z gminy, a nawet zanotowanie ich przyływu, może być wynikiem np. zwiększenia możliwości zakupu gruntów pod zabudowę w cenie atrakcyjniejszej niż np. w okolicach Wrocławia.

Średni wiek mieszkańców gminy można określić jako młody: blisko 60% liczby mieszkańców stanowią osoby w wieku od 20 do 60 lat.

Liczba mieszkańców w gminie Twardogóra na przestrzeni lat 2003 – 2006.

Pod koniec 2006 r. (stan na dzień 31.12.2006) gminę Twardogóra zamieszkiwało 12 933 osób. Mężczyźni było 6 432 a kobiet 6 501. W mieście Twardogóra mieszka 6 901 osób a na wsiach 6032 osób. W roku 2006 urodziło się 133 dzieci a zmarło 111 osób. Przyrost naturalny jest dodatni. Ludność w wieku przedprodukcyjnym to 2 816 osób, w wieku produkcyjnym 8 504, poprodukcyjnym 1 613.

Ludność 2006r. **12 933** osób

Ludność 2005r. **12 946** osób

Ludność 2004r. **12 910** osób

Ludność 2003r. **12 856** osób

5.2. Rynek pracy i bezrobocie

Zjawisko, jakim jest bezrobocie, nadal jest jednym z podstawowych problemów miasta i gminy Twardogóra.

Bezrobocie na przestrzeni lat 2003 – 2006 w gminie Twardogóra

rok	2003	2004	2005	2006
Bezrobocie zarejestrowane na terenie gminy Twardogóra	1649 osób	1283 osób	1021 osób	730 osób
Osób ogółem	12856	12910	12946	12933
% bezrobocia	13,00%	10,00%	8,00%	6,00%
Bezrobocie zarejestrowane na terenie powiatu oleśnickiego	10121 osób	8952 osób	7795 osób	5907 osób
Osób ogółem	103507	103570	103522	103612
% bezrobocia	10,00%	9,00%	8,00%	6,00%

Bezrobocie w gminie Twardogóra na tle powiatu oleśnickiego kształtuje się podobnie. Pod koniec 2006r. Bezrobocie zostało zarejestrowane na poziomie 6% zarówno w powiecie jak i w gminie.

Na podstawie zestawionych danych stwierdzić należy, że bezrobocie spada.

Można stwierdzić, iż główne przyczyny bezrobocia wynikają z problemów o zasięgu ogólnokrajowym:

- wchodzenie na rynek kolejnych roczników wyżu demograficznego
- niedostateczne tempo wzrostu dochodu narodowego
- wysokie koszty pracy
- rejestracje z powodu chęci uzyskania świadczeń z zakresu służby zdrowia

5.3. Zasoby mieszkaniowe

Na terenie gminy Twardogóra znajduje się 3 695 mieszkań, które składają się z 15 086 izb mieszkalnych. Ogólna powierzchnia mieszkań wynosi 291 956 m². Ilość mieszkań w mieście to: 2043 a na wsiach 1652.

Stan wyposażenia w instalacje techniczno sanitarne:

mieszkania wyposażone w instalacje techniczno – sanitarne:

Rodzaj instalacji	Liczba mieszkań w gminie Twardogóra	%	Średnia dla powiatu oleśnickiego	Średnia dla województwa dolnośląskiego
wodociąg	3444	93,00%	96,00%	98,00%
ustęp spłukiwany	3063	83,00%	89,00%	88,00%
łazienka	3043	67,00%	88,00%	87,00%

Rodzaj instalacji	Liczba mieszkań w gminie Twardogóra	%	Średnia dla powiatu oleśnickiego	Średnia dla województwa dolnośląskiego
centralne ogrzewanie	2483	67,00%	76,00%	76,00%
gaz sieciowy	91	0,02%	46,00%	66,00%

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania to 79m². Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania przypadająca na 1 mieszkańca to 22m².

Znaczny wpływ na stosunkowo niskie zagęszczenie ma spadkowa liczba mieszkańców, a jednocześnie realizacja nowej zabudowy jednorodzinnej w gminie. Zabudowa ta z budynkami wieloizbowymi przekraczającymi ilość osób rodziny inwestora, podobnie jak zabudowa już istniejąca - wpływa na podany wyżej b. korzystny wskaźnik izbowy i powierzchniowy.

Mieszkania według okresu budowy budynków

Wiek budynku	Ilość mieszkań	% ogółu
Przed 1918	647	19,57
1918 – 1944	964	29,16
1945 – 1970	359	10,86
1971 – 1978	403	12,19
1979 – 1988	501	15,15
1989 - 2002	432	13,07

Na terenie gminy zabudowa z przed 1945 r. stanowi ok. 50 % ogólnej liczby mieszkań. Budynki, szczególnie te położone na terenach wiejskich wymagają pilnych remontów, stanowią one ok. 2/3 tych zasobów.

Wskaźniki te świadczą o średnim standardzie wyposażenia w porównaniu z gminami ościennymi. Brak sieci przewodowej gazu ziemnego obniża standard mieszkań. Wiadomo jednak, że min. 15 % budynków jednorodzinnych posiada własne instalacje na gaz ciekły, konfekcjonowany, a ilość tych instalacji ciągle rośnie.

Poniższa tabela przedstawia stan zasobów mieszkaniowych i standardy zamieszkiwania w gminie pod koniec lat: 1995, 2002 i 2005:

Stan zasobów mieszkaniowych i standardy zamieszkiwania

l.p.	miejscowość	Liczb a budyn ków	mieszkania	izby	pow. użytk.	wyposażenie mieszkań	w.c.	Łazienka	c.o.	c. wod.	gaz
1995r.											
1	Drożdżecin	22	22	97	1835	9	6	9	3	7	0
2	Łazisko	40	45	185	3629	23	20	22	13	21	0
3	Nowa Wieś Goszczańsk.	54	79	291	5225	53	31	39	30	37	0
4	Drągów	45	59	217	3848	36	23	33	9	20	0
5	Kuźnia Goszczańska	10	18	54	785	10	1	1	0	2	0
6	Goszcz	173	253	970	18950	204	147	148	98	124	0
7	Domasławice	63	71	272	5050	36	31	33	25	30	0
8	Moszyce	91	103	450	9120	95	66	73	64	70	0
9	Gola Wielka	28	30	115	2120	9	7	8	4	8	0
10	Chelstówek	52	52	260	5160	42	38	40	34	38	0
11	Olszówka	67	67	245	5075	30	18	27	17	27	0
12	Grabowno Małe	79	83	340	6350	24	18	24	10	24	0

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TWARDOGÓRA

13	Bukowinka	36	36	131	2442	8	4	6	6	7	0
14	Grabowno Wielkie	171	313	1124	18650	237	187	179	151	168	0
15	Sądorzyce	62	63	266	5280	31	24	29	19	28	0
16	Chełstów	45	50	203	3452	19	15	18	22	17	0
17	Drogoszewice	42	42	155	2884	20	15	16	10	12	0
18	Sosnówka	41	41	155	3780	31	16	20	11	16	0
19	m. Twardogóra 1995r.	890	1842	7078	123225	1811	1527	1491	1054	1231	0
20	Gmina ogółem 1995 r.	2011	3269	12608	226860	2728	2194	2216	1580	1887	0
2002r.											
21	miasto Twardogóra 2002r.	1947	1890	7783	143386	1875	1745	1691	1341	1448	0
22	Gmina ogółem 2002 r.	3547	3367	14069	270114	3193	2827	2808	2268	2387	0

5.4. Oświata i wychowanie.

Wychowanie przedszkolne

Na terenie gminy i powiatu edukacja dzieci na szczeblu przedszkolnym zajmuje się 6 placówek, z czego jedną jest Niepubliczne Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej. Średnia liczebność oddziałów przedszkolnych wynosi 21,29 uczniów na oddział.

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne

Edukacje na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym realizują w mieście i gminie Twardogóra następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze
- Szkoła Podstawowa w Chelstowie
- Szkoła Podstawowa w Goszczu
- Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim
- Gimnazjum Publiczne w Twardogórze

Na terenie gminy realizowane jest także nauczanie na poziomie średnim i zawodowym w Twardogórze działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza podlegający władzom powiatu oleśnickiego.

W jego skład wchodzi:

- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące
- 3-letnie Liceum Profilowane z profilem ekonomiczno -administracyjnym
- 4-letnie Technikum kształcące w kierunkach technik ekonomista i technik technolog drewna
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa wielozawodowa.

Ponadto, również pod auspicjami powiatu oleśnickiego, funkcjonuje w Twardogórze Zespół Szkół Specjalnych realizuje kształcenie dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.

5.5. Zdrowie i opieka społeczna.

Na terenie Miasta i Gminy Twardogóra znajdują się następujące placówki świadczące usługi zdrowotne:

- Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Intermedicatus”
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wamed”
- Stomatologiczny Zakład Specjalistyczny „Omni-Dent” w Twardogórze

W ramach przychodni ZPZOZ w Twardogórze funkcjonują gabinety ogólne – 6 lekarzy pierwszego kontaktu oraz dwa gabinety specjalistyczne – ginekolog i laryngolog.

W przychodni funkcjonuje także zaplecze diagnostyczne.

Ponadto w Goszczu i Grabownie Wielkim funkcjonują Wiejskie Ośrodki Zdrowia, a w Domasławicach punkt medyczny.

5.6. Kultura.

Głównym animatorem życia kulturalnego w Twardogórze jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra.

Gminną sieć bibliotek tworzą trzy placówki – w Twardogórze oraz filie w Goszczu i w Grabownie Wielkim.

5.7. Sport i rekreacja.

Na terenie gminy boiska sportowe zlokalizowane są w Twardogórze (teren stadionu miejskiego), na terenach wiejskich; w Goszczu, Domasławicach, Chełstowie, Drogoszowicach, Grabownie Wielkim, Grabownie Małym, Sosnówce, Sądziejach. Boiska wiejskie to najczęściej place sportowe do gier bez specjalnych urządzeń i wyposażenia.

Jak wynika z powyższych danych w 6 wsiach nie ma wydzielonych placów dla celów sportowych. Place zabaw znajdują się w każdej wsi.

5.8. Ogrody działkowe.

Ogrody działkowe znajdują się w Twardogórze, zajmując ponad 10 ha.

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROZEŃ BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA.

6.1. Strażnice Pożarowe.

Na terenie gminy znajduje się 6 placówek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Znajdują się one w - Twardogórze, Grabownie Wielkim, Grabownie Małym, Domasławicach, Goszczu.

Zabezpieczenie p. pożarowe terenów wiejskich w gminie ulega stałej poprawie w związku rozbudową wodociągów wiejskich i znacznych ilości naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych.

6.2. W Twardogórze zlokalizowany jest posterunek Policji.

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY.

7.1. Ocena sytuacji.

W oparciu o dane z Narodowego Spisu Powszechnego oraz Roczniki Statystyczne województwa wrocławskiego, liczba ludności na obszarze gminy w okresie od 1970 r. przedstawiała się następująco.

ROK	MIASTO	GMINA	RAZEM
1970	4284	5883	10167
1975	4859	5936	10795
1977	5027	5932	10959
1985	5592	6073	11665
1987	5756	6066	11822
1988	5976	5817	11793
1990	6434	5684	12118

1993	6723	5853	12576
1994	6782	5808	12590
1995	6808	5843	12651
1996	6970	5824	12794
1997	6967	5909	12876
2002	6875	5923	12798
2005	6883	6005	12946
2006	6901	6065	12966

Z powyższej tabeli wynika, że w gminie następuje stały niewielki przyrost liczby mieszkańców wynoszący na przestrzeni 25 lat 2484 osoby t.j. średnio rocznie ok. 99 osób. Inaczej sytuacja ta wygląda poza miastem. We wsiach gminy w tym samym okresie liczba mieszkańców zmniejszyła się o 40 osób, tj. rocznie po ok. 2 osoby.

Położone na terenie gminy znaczne kompleksy leśne we wschodniej i południowo-zachodniej części posiadają wszelkie cechy dużej przydatności dla celów rekreacyjnych. Przez gminę przechodzą szlaki turystyczne (rowerowe i piesze).

szlaki rowerowe:

- 1) **SZLAK CZERWONY:** Twardogóra (Dworzec PKP) - Trzy Chałupy – Olszówka - Kuźnia Goszczkańska – Nowa Wieś Goszczkańska – Świniary – Drągów – Goszcz – Troska – Gola Wielka – Chelstów – Drogoszowice – Kolonia Sosnówka – Sosnówka – Sądrożyce – Twardogóra.
- 2) **SZLAK ZIELONY:** Twardogóra PKP – Sądrożyce – Chelstów – Most Piecha – Moszyce – Twardogóra PKP.

Szlaki piesze:

- 1) **SZLAK NIEBIESKI** (szlak pieszo – rowerowy, część szlaku archeologicznego): Grabowno Wielkie (Dworzec PKP) - Grabowno Małe – Leśne Domy – Twardogóra – Wesółka – Goszcz – Domasławice – Poręby – Możdżanów – Milicz.
- 2) **SZLAK ŻÓŁTY:** Twardogóra PKP – Sądrożyce – Chelstów – Most Piecha – Moszyce – Twardogóra PKP.

Na terenie gminy znajduje się również nieoznakowany „Szlak bocianich gniazd”, który najlepiej przemierzać rowerem. Twardogóra – Goszcz – Drągów – Zakrzów – Drożdżęcín – Poręby.

Obszary leśne spełniają istotną rolę w okresie zbiorów runa leśnego- jagód i grzybów. Tereny te są masowo "najeżdżane" przez mieszkańców aglomeracji wrocławskiej w okresie lato-jesień.

Typową i popularną formą wypoczynku na terenie gminy jest spędzanie czasu wolnego w domku letniskowym w sąsiedztwie lasów i zbiorników wodnych.

Budownictwo lotniskowe rozwinięte jest szczególnie w rejonie wsi Sosnówka i Drogoszewice. Domki te budują głównie mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej.

Coraz częściej wypoczynek jest organizowany w gospodarstwach agroturystycznych. Pojawiają się nowe formy wypoczynku np. organizowanie stadnin koni do celów rekreacyjnych (Sosnówka).

Przez teren gminy przebiega odcinek szlaku turystycznego Nr WR-282-n. prowadzącego ze wsi Uraz do Twardogóry.

Szlak wymaga odnowienia oraz korekty przebiegu a także przedłużenia z Twardogóry w kierunku południowym i dalej do Wrocławia.

Szlak na teren gminy prowadzi z Grabownicy przez Nową Wieś Goszczańską, Goszcz, Twardogórę, Grabowno Wielkie do Brzezinki w gm. Oleśnica.

Walory krajoznawcze i krajobrazowe są zróżnicowane. Poza kompleksami leśnymi występuje tu wiele stawów i cieków, liczne pofałdowania terenu z malowniczymi dolinami i wzgórzami.

Oprócz w/w walorów naturalnych, w gminie znajdują się interesujące zabytki architektoniczne o których mowa w części dot. ochrony zabytków.

8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW.

Gmina nie posiada znaczącego zasobu gruntów komunalnych.

Zdecydowana większość gruntów jest własnością prywatną.

Na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej występują grunty rolne Skarbu Państwa

Grunty leśne stanowią prawie w całości własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych.

9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.

W studium wskazano obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych :

- rezerwat przyrody „Torfowisko koło Grabowna”
- Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”,
- obszar sieci Natura 2000
- użytek ekologiczny „Leśne stawki koło Goszcza”
- pomnik przyrody nieożywionej - dwa głazy narzutowe w Goli Wielkiej
- ostoje zwierząt chronionych - dwie bociana czarnego i jedna żółwia błotnego,
- obszary ochrony zbiorników wód podziemnych
- lasy ochronne

Ponadto w studium wskazano do objęcia ochroną :

- planowany obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”
- zespół stawów w północnej części gminy
- wąwozy na terenie obrębów Sądrożyce, Chelstówek i Twardogóra

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH.

Nie występują

11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁOŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH.

11.1. Na części obszaru gminy (cz. obrębów Nowa Wieś Goszczańska, Drągów i Drożdżęcin) występują złoża gazu ziemnego, gdzie ustanowiono obszar i teren górniczy „Brzostowo”

11.2. Złoża udokumentowane lub zarejestrowane.

- Chelstówek, piasek dla budownictwa. Powierzchnia złoża 1896 m², stan zasobów wg opracowania 8280 ton, złoża bezkolizyjne, nie eksploatowane.
Złoże zarejestrowane.
- Twardogóra, ility budowlane do produkcji cegły. Złoże udokumentowane. Pow. złoża 36161 m², 99000 - 303000 m³.
Złoże kolizyjne bez możliwości wydobywania, zalane wodą od 20 lat.
- Brzostowo (częściowo na terenie gminy Twardogóra). Udokumentowane.
Pow. 11,12 km². Gaz bezgazolinowy. Zasoby 1420 mln m³. Złoże eksploatowane
- Grabowno I, zarejestrowane, ility i piaski schudzające. Pow. złoża 55320 m².
Nieeksploatowane, częściowo kolizyjne.
- Olszówka, zarejestrowane. Piaski dla budownictwa. Pow. złoża 7360 m², stan złoża 99000 tys. ton. Złoże częściowo kolizyjne.

11.3. Punkty eksploatacyjne.

Nr punktu wg rejestru

- 1.- Brzeziny, piasek.
- 2.- Nowa Wieś Goszczańska, piasek gruby i żwir.
- 3.- Zakrzów, piasek i żwir.
- 6.- Nowa wieś Goszczańska, piasek drobny.
- 8.- Kuźnica Goszczańska, piasek drobny
- 9.- Kuźnica Goszczańska, piasek średni i żwir.
- 10.- Gola Mała, piasek drobny.
- 12.- Grabowno Małe, piasek różny, żwir.
- 15.- Bukowinka, pospółka.
- 16.- Grabowno Wielkie, piasek i żwir.
- 17.- Grabowno Wielkie, pospółka.
- 19.- Sądrowice, piasek różny, żwir.
- 20.- Chelstów, piasek i żwir.
- 21.- Chelstów, piasek drobny.
- 23.- Dąbrowa, piasek drobny.

11.4. Tereny przebadane w poszukiwaniu surowców.

Grabowno Małe, Grabowno Wielkie, Twardogóra Pd. Drągów Świniary- ility do ceramiki budowlanej. Grabowno W., Łazisko, Bąków, Bukowinka- torf.

11.5. W granicach gminy Twardogóra znajdują się strefy ochronne zbiorników wód podziemnych zbiorniki te położone są na znacznych głębokościach rzędu 50-150 m i mogą znajdować się częściowo w granicach gminy, są to;

- "Pradolina Barycz-Głogów (E), pow.975 ha, śr. głębokość 60 m, zasoby ok. 120 tys m³/d

- "Zbiornik (QKM) Oleśnica, pow.225 ha, śr. głębokość 30-160 m, zasoby ok.55 tys m³/d.

Zbiorniki te zawierają wodę o dobrej jakości, dużej wydajności i stwarzają możliwości zasilania znacznych obszarów zurbanizowanych. Zbiorniki te należą do głównych zasobów wód podziemnych w Polsce i wymagają szczególnej ochrony.

12.UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH.

12.1.Na części obszaru gminy (cz. obrębów Nowa Wieś Goszczańska, Dragów i Drożdżęcín) ustanowiony jest teren górniczy „Brzostowo”, ale ze względu na nieznaczny ujemny wpływ na środowisko, zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96 ze zmianami) Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXV/237/05 z dnia 08 września 2005 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.

13.UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI.

13.1. Komunikacja kolejowa.

Przez teren gminy biegnie linia kolejowa jednotorowa relacji Oleśnica - Grabowno Wielkie - Milicz - Krotoszyn, od Grabowna W. w kierunku Pn. i drugie odgańlenie tej linii zaczynając od Grabowna W. w kierunku na wschód, do Twardogóry - Ostrowa Wlkp.- Warszawy.

Linia ta jest zelektryfikowana. Obciążenie linii nieduże - ok. 6 par pociągów na dobę osobowych i 6 par pociągów na dobę na każdej z tych dwóch linii. Ilość ta spada. Łącznie z pociągami towarowymi na każdej z linii ruch nie przekracza 30 pociągów na dobę. Linia ta jest najkrótszym połączeniem kolejowym Wrocławia z Warszawą.

Nie przewiduje się obecnie rozbudowy linii o drugi tor.

W Grabownie Wielkim znajduje się bocznica do obsługi znajdujących się tam magazynów paliwowych

13.2. Komunikacja drogowa.

Na terenie gminy znajdują się następujące drogi wojewódzkie i powiatowe patrz tabela ;

l.p	Nr drogi	Lokalizacja drogi	dł. drogi w gminie [kmb]	nawierzchnia	Szer. Jezdni [mb]	Szer. Korony [mb]	kl.dr.
1	448D	Milicz - Syców	16,049	Mieszanka bitumiczna			G
Razem wojewódz.			16,049				
1	1470D	Od granicy z gminą Oleśnica/Sosnówka/-Drogoszewice – miasto Twardogóra	5,982	Mieszanka bitumiczna	5,0	9,0	Z
2	1465D	Od drogi wojewódzkiej/Chelstówek/-Chelstów-granica z gminą Oleśnica/kier. na drogę krajową 25/	7,500	Mieszanka bitumiczna	4,5-5,5	8,0-8,5	Z
3	1480D	Od granicy z gm. Dobroszyce-Sądorzyce - miasto Twardogóra	5,200	Mieszanka bitumiczna	5,5	7,0-9,0	Z
4	1478D	Od granicy z gminą Dobroszyce-Bukowinka-Grabowno Wielkie	6,060	Mieszanka bitumiczna	5,5	9,5	Z
5	1451D	Od granic z powiatem milickim-Grabowno Małe-Twardogóra-/do skrzyżowania z drogą wojew./	6,650	Mieszanka bitumiczna	4,0	8,0	L
6	1479D	Od centrum m. Twardogóra/skrzyżowanie z dr. wojewódzką/-Olszówka	4,570	Mieszanka bitumiczna +grunt	5,5	8,0	L
7	1482D	Nowa Wieś Goszczańska-Goszcz/skrzyżowanie z drogą wojew./	4,816	Mieszanka bitumiczna +grunt	4,0	8,0	L

8	1490D	Od granicy z gm. Międzybórz-Domasławice-Goszcz-do drogi wojewódzkiej	3,970	Mieszanka bitumiczna	5,5	8,0	L
9	1487D	Z Domasławic-na Cieszyn/granica z gminą Sośnie/	1,903	Mieszanka bitumiczna	5,5	8,0	L
10	1484D	Domasławice/do drogi 1486/-granica z gminą Sośnie	4,900	Mieszanka bitumiczna +grunt	4,0	8,0	L
11	1485D	Domasławice-Łaziska-do drogi 1436	4,306	Mieszanka bitumiczna	4,0	8,0	L
12	1486D	Od drogi 1484-Brzeziny-granicy z gminą Sosnie	1,006	Mieszanka bitumiczna		8,0	L
13	1436D	Od drogi wojewódzkiej-Drogów - Drożdżecin-do granicy z powiatem milickim	5,690	Mieszanka bitumiczna	4,0	8,0	L
14	1483D	Od drogi 1436/Drożdżecin-do granicy z gminą Sośnie	3,779	Mieszanka bitumiczna +grunt	3,5	8,0	L
15	1481D	Dojazd do stacji kolejowej w m. Grabowno Wielkie(od dr. Pow.1480D do dr.1478D)	1,049	Mieszanka bitumiczna	5,5	8,0	L
Razem powiatowe =			67,381				
Ogółem =			83,430				

13.3. Sieć wodociągowa

Gmina Twardogóra jest w 100% zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej to 171,1 km, natomiast długość sieci kanalizacyjnej to 22,7 km. Zaopatrzenie w wodę poszczególnych miejscowości gminy odbywa się z n/w wodociągów grupowych w następującym układzie zatwierdzonych zasobów:

- wodociąg grupowy Grabowno Wielkie.

Obejmuje swoim zasięgiem wieś Grabowno Wielkie, Kolonia Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Brodowce, Dąbrowa, Bukowinka, Leśne domy, oraz Osiedle Twardogóra.

Ujęcie (2 studnie czwartorzędowe) o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” $Q_e = 24,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (dec. 38/94), zlokalizowane jest na gruntach wsi Grabowno Wielkie, działka nr 369/2 i 391/2 - studnia St-1 oraz działka 364/1 - studnia St-2. Stacja Uzdatniania Wody oraz zbiornik wyrównawczy o pojemności $V = 50 \text{ m}^3$ znajdują się na działce nr 368/12.

Decyzją Wojewody Wrocławskiego (dec. OS.I-6210/42/95 z dn. 25.04.1995) udzielone zostało pozwolenie wodno-prawne na pobór wody w łącznej ilości z obydwu ujęć:

$$Q_{\text{śrd}} = 402,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxd}} = 576,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$q_{\text{maxh}} = 24,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

Decyzją Wojewody Wrocławskiego (dec. OS.I-6210/5/95 z dn. 25.04.1995) ustanowione zostały również strefy ochrony bezpośredniej (dla St-1 obszar o wymiarach $20,0 \times 20,0 \text{ m}$, dla St-2 obszar o wymiarach $20,0 \times 20,0 \times 19,0 \times 21,0 \text{ m}$) oraz ochrony pośredniej wewnętrznej dla studni St-1, która obejmuje obszar o wymiarach $110,0 \times 120,0 \text{ m}$. Z uwagi na korzystne warunki hydrogeologiczne nie wyznaczono terenu ochrony pośredniej wewnętrznej dla studni St-2.

- wodociąg grupowy Twardogóra - Goszcz.

Obejmuje swoim zasięgiem miasto Twardogóra oraz wsie: Moszyce, Goszcz, Drągów, Nowa Wieś Goszczańska, Sosnówka i Sądrowice, Drożdżecin, Pajęczak, Grabek, Poręby, Kuźnia Goszczańska, Zakrzów, Będzin, Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Świniary, Wesółka.

Ujęcie (4 studnie czwartorzędowe) o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” $Q_e = 208,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (dec. KDH/013/3084/B/69 z dn. 27.12.1969 r.), zlokalizowane jest na gruntach wsi Brzezinka w gminie Oleśnica.

Decyzją Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego nr 7211/115/85 z dn. 09.10.1985 r. udzielone zostało pozwolenie wodno-prawne na pobór wody podziemnej ze studni: Nr 1 - w ilości:

$$Q_d = 2418,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_h = 100,7 \text{ m}^3/\text{h}$$

Nr OW-1 (zastępczej dla studni Nr-1) w ilości:

$$Q_d = 1584,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_h = 66,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

Dla studni Nr-2 - w ilości:

$$Q_d = 2418,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_h = 100,7 \text{ m}^3/\text{h}$$

oraz decyzją nr 7211/159/87 z dn. 04.02.1988 r. na pobór wody ze studni nr 2AW (zastępczej dla studni Nr-2) w ilości $Q_h = 103,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Decyzją Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego ustanowione zostały również strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla studni Nr 1, OW-1 i 2 (dec. 7211/116/85 z dn. 09.10.1985) oraz studni Nr 2AW (dec. 7211/40/88 z dn. 20.03.1988 r.).

Woda z ujęć tłoczona jest dwoma rurociągami $\varnothing 300$ ze stali i PEHD do zbiornika wodociągowego o pojemności $V=1000\text{m}^3$ zlokalizowanego w obrębie wsi Sądrożyce przy drodze do Twardogóry. W pobliżu zbiornika znajduje się chlorownia i hydrofornia. Woda ze zbiornika przewodem $\varnothing 315$ kierowana jest do sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa na terenie miasta jest dobrze rozbudowana (układ pierścieniowy), wykonana z rur żeliwnych i stalowych o średnicy od $\varnothing 80$ do $\varnothing 300$ mm. W przeważającej części jest to sieć nowa, wybudowana w latach 70 – 80 – tych. Część sieci starej wybudowanej w okresie przedwojennym jest sukcesywnie wymieniana. W miarę potrzeb rozbudowana jest sieć rozdzielcza doprowadzająca wodę do nowych odbiorców.

Woda kupowana jest od gminy Międzybórz dla Domasłowic, Łazisk i Drogówka, a z gminy Sośnie dla Brzezin i Jezior.

- wodociąg grupowy Chelstów.

Obejmuje swoim zasięgiem wieś Chelstów i Chelstówek, Drogoszowice, Kolonia Sosnówek, Gola Wielka.

Ujęcie (1 studnia czwartorzędowa) o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” $Q_e = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (dec. 72/95), zlokalizowane jest na gruntach wsi Chelstów (działka 94/3). Stacja Uzdatniania Wody oraz zbiornik wyrównawczy o pojemności $V = 50 \text{ m}^3$ znajdują się na działce 86/1. Omawiany wodociąg grupowy spięty jest przewodem $\varnothing 160$ z wodociągiem we wsi Sądrożyce. Układ ten gwarantuje uzupełnienie wody w sieci Chelstów - Chelstówek w przypadku awarii.

Decyzją nr SR.6223/28/2005 z dnia 20 września 2005 r. Starosta powiatu Oleśnica wydał pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej w Sosnówce poprzez studnie nr 2 i 2AW dla Twardogóry w ilości $Q=100\text{m}^3/\text{h}$.

Decyzją OS.6223/30/2003 Starosta powiatu Oleśnica udzielił pozwolenia na pobór wody w Sosnówce dla studni s-3 i s-3AW, $Q=65,0\text{m}^3/\text{h}$.

Decyzją nr OS.6210/15/99 z dnia 22 lipca 1999 r. Starosta powiatu Oleśnica udzielił Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z studni nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Brzezinka, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych $Q=202\text{m}^3/\text{h}$, a o maksymalnej wydajności zastępczej $Q=100\text{m}^3/\text{h}$.

Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 1/2007 dnia 15 lutego 2007 r. zostały ustalone strefy ochronne dla ujęcia Sosnówka – Brzezinka.

Zasoby wód podziemnych na terenie gminy obrazuje zamieszczona tabela, która zawiera wykaz odwiertów zatwierdzonych w kategorii B.

Lp.	Miejscowość - użytkownik	Zasoby [m ³ /h]	Głębokość [m]	Decyzja [nr/rok]	Poziom Q-czwororząd Trz-trzeciorząd	Uwagi
1	Kuźnica Goszczańska PGR	7,3	30,0	243/1971	Q	
2	Grabowno Wielkie cegielnia	6,0	84,0	81/1978	Trz	
3	Grabowno Wielkie PKP	27,94	44,5	160/1969	Q	2 studnie
4	Grabowno Wielkie CPN	46,3	98,0	128/1968	Q	
5	Grabowno Wielkie PGR	32,0	31,0	216/1974	Q	
6	Grabowno Wielkie wodociąg wiejski	24,0	49,9	38/1994	Q	2 studnie
7	Drogoszowice P. Kaczmarcki	24,0	24,0	39/1993	Q	
8	Chelstów wodociąg wiejski	25,0	39,0	72/95	Q	1 studnia
9	Sosnówka ośrodek wojskowy	30,0	31,0	58/96	Q	1 studnia

Bilans zatwierdzonych zasobów wód podziemnych gminy Twardogóra wynosi:

- poziom czwartorzędowy Q = 259,0 m³/h
- poziom trzeciorzędowy Q = 6,0 m³/h

13.4. Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków.

Wsie znajdujące się w obrębie gminy Twardogóra nie posiadają systemowych urządzeń do odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. W poszczególnych wsiach istnieją jedynie odcinki kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do cieków powierzchniowych i rowów melioracyjnych. Najczęściej stosowanymi urządzeniami do usuwania ścieków bytowo-gospodarczych są suche ustępy, bezodpływowe osadniki gnilne okresowo opróżniane (o różnym stopniu technicznym i różnych warunkach eksploatacyjnych) oraz osadniki wykonano jako doły chłonne. Często są również przypadki odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych bezpośrednio do kanalizacji deszczowej i rowów.

Miasto Twardogóra posiada w przeważającej większości kanalizację rozdzielczą oraz krótkie odcinki kanalizacji ogólnospławnej. Odbiornikiem wód opadowych z kanalizacji deszczowej jest potok Skorynia i jego dopływy. Oddana do użytku w 1982 r. mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, o przepustowości $Q = 3770 \text{ m}^3/\text{d}$, zlokalizowana jest w północnej części miasta, u wylotu ul. Lipowej. Aktualnie na oczyszczalnię dopływa średnio $Q = 1300 \text{ m}^3/\text{d}$ ścieków komunalnych. W skład oczyszczalni wchodzi następujące urządzenia i obiekty: kraty ręczne, piaskownik dwukomorowy, osadnik wstępny o przepływie poziomym, dwa złoża splukiwane, osadnik wtórny poziomy, przepompownia ścieków, dwie komory fermentacyjne, poletka osadowe (9 szt.) i magazyn osadów.

Do kanalizacji miejskiej odprowadzane są ścieki z osiedla we wsi Moszyce. Decyzją Starosty powiatu Oleśnica nr OS.6223/19/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na eksploatację mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oraz na odprowadzanie ścieków komunalnych z miasta Twardogóry do rzeki Skorymi w km 6+285 w ilości $Q_d = 1800 \text{ m}^3/\text{d}$. Pozwolenie ważne jest do 31 grudnia 2014 r.

We wsi Grabowno Wielkie skanalizowany jest teren osiedla mieszkaniowego. Ścieki sanitarne odprowadzane są na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości $Q = 54 \text{ m}^3/\text{d}$, zlokalizowaną w pobliżu osiedla (oczyszczalnia ścieków oddana do użytku w 1994 r.). W skład oczyszczalni wchodzi następujące urządzenia i obiekty: zbiornik wyrównawczy, przepompownia ścieków, osadnik wstępny Imhoffa, złoża zraszane niskoobciążone oraz osadnik wtórny o przepływie pionowym. Odbiornikiem ścieków z tej oczyszczalni jest potok Boguszycki w km 18 + 360. Brak pozwolenia wodno – prawnego.

13.5. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów.

Na terenie gminy funkcjonuje wysypisko odpadów zlokalizowane w obrębie wsi Grabowno Wielkie (działka nr 56/4). Jest to jedyna na terenie gminy Twardogóra instalacja do unieszkodliwiania odpadów. Przyjmuje ono jedynie odpady komunalne. Na terenie tego obiektu zostały umieszczone dwie kwatery. Jedna to wyeksploatowana kwatera odpadów przemysłowych, druga obecnie eksploatowana kwatera odpadów komunalnych. Składowisko jest wyposażone w sieć drenażu oraz uszczelnione i zabezpieczone przed skażeniem wód gruntowych. Ocieki ze składowiska zbierane są w stawach odciekowych, a w razie potrzeby zwracane są na kwaterę komunalną (odparowanie). Pojemność składowiska szacowana jest na 41 tys. m^3 odpadów. W 2002 r. zostało złożonych 16152 m^3 odpadów (wg danych z UMiG). Miasto jest wyposażone w 110 pojemników, tworzących 29 gniazd segregacji. Segregacją jest objęte miasto i tereny wiejskie. Ważne znaczenie ma również zorganizowanie Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych (zorganizowany na terenie ZGKiM Twardogóra). Na teren tego punktu docierają np. akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, opakowania po farbach i lakierach itp. Ponadto wiele podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność, zbiera odpady w celu ponownego ich wykorzystania.

Gmina Twardogóra posiada „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Twardogóra” opracowany przez spółkę Integrated Management Services sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra w 2004 r.

13.6. Zaopatrzenie w gaz.

W 2002 r. rozpoczęto gazyfikację gminy Twardogóra. Obecnie gaz dostarczany jest do miejscowości: Twardogóra, Chelstówek, Sądrożyce, Goszcz, Grabowno Wielkie, Nowa Wieś Goszczańska, Grabowno Małe, Leśne Domy. Gaz dostarczany mieszkańcom gminy, odbierany jest za odcinkiem pomiarowym U1 zlokalizowanym na terenie nieczynnej kopalni Brzostowo koło Nowej Wsi Goszczańskiej. Do układu pomiarowego gaz doprowadzany jest siecią PGNiG z Kopalni Gazu Ziemnego Czeszów – Bogdaj – Uciechów zlokalizowanej w miejscowości Czeszów (gmina Zawonia). Siecią gazową na terenie gminy Twardogóra zarządza Gazowe Pogotowie Techniczne GEN - GAZ S.A. Obszar Twardogóra. Na obszarze gminy rozmieszczone są 74 km gazociągu (40,2 km w Twardogórze i 33,8 km na obszarach wiejskich). Na tym terenie GAZ S.A posiada sieć średniego ciśnienia, obsługiwana przez dwie stacje redukcyjne:

- I stopnia $Q = 3000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ (lokalizacja na terenie kopalni Brzostowo przy Nowej Wsi Goszczańskiej),
- II stopnia zlokalizowana przy Gimnazjum w Twardogórze (nie jest własnością GAZ S.A.).

Obecnie, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Gazowego Pogotowia Technicznego GAZ S.A Obszar Twardogóra, sieć średniego ciśnienia przekłada się na 713 150 000 przyłączonych budynków mieszkalnych i 102 gospodarstw domowych, korzystających ze zbiorowego gazociągu. Średnie roczne zużycie gazu jest niewielkie – wynosi 300 tys. m³.

13.7. Zaopatrzenie w energię elektryczną.

Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci państwowej odbywa się z Głównego Punktu Zasilania R-172 110/20 kV, zlokalizowanego w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej. GPZ zasilany jest liniami napowietrznymi wysokiego napięcia 110 kV relacji: Oleśnica - Twardogóra S - 186 i Odolanów - Twardogóra S - 187.

Przez obszar gminy przebiega ponadto linia napowietrzna wysokiego napięcia 400 kV o charakterze tranzytowym, relacji Pasikowice - Ostrów Wielkopolski, pracująca aktualnie na napięciu 110 kV. Przesyłanie energii elektrycznej odbiorcom następuje liniami średnich napięć do istniejących stacji trafo 20/0,4 kV skąd liniami niskich napięć napowietrznymi i kablowymi dostarczana jest do poszczególnych odbiorców. Stacje trafo w większości wykonane są jako słupowe. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 90 stacji transformatorowych. Moc zainstalowanych transformatorów wynosi 13,5 MVA. Na terenie miasta, obok GPZ znajduje się podstacja trakcyjna PKP, z której wyprowadzone są dwie linie napowietrzne 20 kV dla potrzeb PKP.

14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH.

Na obszarze gminy nie są obecnie realizowane zadania ponadlokalnych celów publicznych.

15. ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TWARDOGÓRA, (UCHWAŁA NR XXVII.291.2017 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2017 R.), OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR 57 OBRĘB GRABOWNO WIELKIE.

W ujęciu niniejszej zmiany należy uwzględnić ograniczony zakres przedmiotowego uwarunkowania. Celowy charakter zmiany w istotny sposób definiuje potrzeby i możliwości rozwoju gminy, które w zakresie obszaru zmiany są jednoznacznie określone. Uwarunkowania jasno wskazują na możliwość rozwoju i realizacji kierunków w zakresie w jakim przystąpiono do zmiany Studium. Przyjęte kierunki odzwierciedlają wyjątkowy charakter transformacji i niezwykle ograniczone możliwości wariantowania.

Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

Zmiana Studium zainicjowana jest przede wszystkim z punktu widzenia analiz ekonomicznych. Należy je rozpatrywać pod kątem ujemnego wpływu na budżet gminy w przypadku braku możliwości korekty polityki przestrzennej. Wynikają one z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec właściciela gruntu, powstałych przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednocześnie powodujących istotne obciążenia finansowe dla budżetu gminy w przypadku braku ich realizacji, a także brak możliwości realizacji pierwotnego przeznaczenia. Zmiana ta jest zatem charakterystyczna i stanowi istotny element relacji ekonomicznych, niezależnych od rozwoju przestrzennego i planowych kierunków wskazywanych w Studium. Jednocześnie zmieniane przeznaczenia nie kolidują przestrzennie i nie stanowią istotnej transformacji podlegającej konieczności szerszych analiz – wskazana przestrzeń od wielu lat rezerwowana jest w kierunku związanym z aktywnością gospodarczą, przyjęcie zatem określonych w zmianie przeznaczeń nie dobiega funkcjonalnie od istniejących, stanowi jedynie ich rozszerzenie. Jej realizacja może bazować na wykształconej infrastrukturze komunikacyjnej i technicznej, a dodatkowe koszty mogą zostać poniesione w ramach inwestycji. Z punktu widzenia ekonomii jej realizacja jest uzasadniona i niezbędna.

Koszty środowiskowe wynikające bezpośrednio ze zmiany nie odstępują od kosztów jakie ponieść należałoby przy realizacji pierwotnego przeznaczenia. Co więcej na obszarze pojawia się możliwość realizacji funkcji, która nie musi należeć do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, zmianę tą należy traktować jako potencjalnie korzystną. Szczegółowe skutki i analizę wpływu inwestycji na środowisko ujęto w prognozie oddziaływania na środowisko skutków zmiany Studium.

Społeczny odbiór zmian polityki przestrzennej ze względu na skalę przekształceń, a przede wszystkim jej położenie należy uznać za mieszczący się w skali społecznej akceptacji z punktu widzenia struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwość aktywizacji obszaru, a zatem możliwość realizacji nowych miejsc pracy uznać należy za korzystne.

Prognozy demograficzne

Zmiana Studium ograniczona jest do terenów o funkcji związanej z aktywnością gospodarczą co w przypadku realizacji może pozytywnie oddziaływać na potencjał demograficzny gminy. Należy uznać, iż wykształcenie potencjalnych miejsc pracy oddziaływać będzie na sąsiednie tereny mieszkaniowe i może się przyczynić do wzrostu zainteresowania rezerwą tych terenów. Nie można określić szczegółowego zakresu powyższych zmian.

Możliwość finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy. Sieci komunikacyjne i infrastruktura techniczna wykształcone są w stopniu umożliwiającym realizację zamierzeń ujętych w zmianie Studium. Podejmowane inwestycje wynikać będą bezpośrednio z zapotrzebowania wynikającego z przyjętego zakresu zmian. W przypadku obszarów inwestycyjnych ograniczone są do realizacji infrastruktury technicznej w części niezainwestowanej. Jest to zadanie systematycznie realizowane w zależności od postępu urbanizacji i wykorzystania terenu. W obszarze zmiany Studium brak jest elementów infrastruktury społecznej, a także obszarów wymagających jej realizacji.

Prowadzona przez gminę Twardogóra polityka finansowa ukierunkowana jest na stwarzanie możliwości do racjonalnego gospodarowania nakładami na zadania inwestycyjne.

Osiągane jest to głównie dzięki:

- zapewnieniu pokrycia wkładu własnego do projektów przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem współfinansowania z zewnętrznych źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
- zapewnieniu obsługi istniejącego zadłużenia wraz z możliwością stworzenia warunków jego dostosowywania do nowych potrzeb finansowych gminy,
- realizacji takiego modelu zarządzania środkami finansowymi gminy, który zmierza w długiej perspektywie do dysponowania kwotą wolnych środków wystarczających na realizację zakładanego poziomu wydatków inwestycyjnych przewidzianych w przyjętych dokumentach strategicznych.

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę

Struktura funkcjonalno-przestrzenna przedmiotowej zmiany ulega nieznacznej transformacji w zakresie funkcji związanych z aktywnością gospodarczą. Kierunki polityki przestrzennej nie przewidują istotnych zmian w zagospodarowaniu, zatem w zakresie bilansu terenów po stronie aktywności gospodarczej pojawia się korekta w grupie konkretnych przeznaczeń (funkcji) w części obejmującej obszar zmiany, tj. 0,09% obszaru gminy. W związku z powyższym można przyjąć, iż bilans funkcjonalny pozostanie zmieniony w zakresie niedostrzegalnym w skali gminy.

Mając na uwadze wskazane powyżej potrzeby i możliwości rozwoju gminy w odniesieniu do nakreślonych analiz, należy uznać, iż korekta wynikająca z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1075) na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) w ujęciu obszaru Gminy nie znajduje tu uzasadnienia, ze względu na presję ekonomiczną oraz zawężony merytorycznie - co do struktury i zasięgu zmiany - zakres. Analiza obszaru gminy pod kątem bilansu terenów wskazuje niezwykle ograniczone korekty w zakresie jednej grupy przeznaczeń.

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW.

Obszar gminy można podzielić na dwa podstawowe typy zagospodarowania przestrzeni :

1. Tereny nie zabudowane i nie przewidziane do zabudowy, (z wyjątkiem obiektów bezpośredniej obsługi, określonych prawem lub ustaleniami planistycznymi), w ramach których wyodrębniono następujące podstawowe kategorie terenów :
 - a/ tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oznaczone na rysunku studium **R** - pola, łąki, pastwiska, sady, stawy rybne, oraz **ZD** - ogrody działkowe,
 - b/ tereny lasów i związane z gospodarką leśną, oznaczone na rysunku studium **ZL**, oraz **RL** - preferowane do zalesienia,
 - c/ tereny wód powierzchniowych, płynących i stojących - stawy, oznaczone na rysunku studium **WS**.
2. Tereny zurbanizowane i przeznaczone do zabudowy lub zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, w ramach których wyodrębniono następujące podstawowe kategorie terenów :
 - a/ tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, oznaczone na rysunku studium **MN**₁,
 - b/ tereny zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności (na obszarze miasta), oznaczone na rysunku studium **MW**₁,
 - c/ tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami i drobną wytwórczością, oznaczone na rysunku studium **MNu**₁,
 - d/ tereny zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności z usługami (na obszarze miasta), oznaczone na rysunku studium **MU**₁,
 - e/ tereny produkcji, składów i aktywności gospodarczej, oznaczone na rysunku studium **UP**₁,
 - f/ tereny usług komercyjnych (na obszarze miasta), oznaczone na rysunku studium **U**₁,
 - g/ tereny usług sfery społecznej, oznaczone na rysunku studium **UKS** (**UO**, **UZ**, **UK**, **US**)₁,
 - h/ strefa ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, oznaczone na rysunku studium **ME**₁,
 - i/ tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku studium **ZP** ,
 - j/ tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku studium **ZC**.

USTALENIA KIERUNKÓW ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU I PRZEZNACZENIU TERENÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII :

1. Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oznaczone na rysunku studium **R**
Podstawowym przeznaczeniem terenów zaliczonych do rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest utrzymanie dotychczasowego sposobu ich użytkowania, ewentualna rekultywacja w przypadku terenów zdegradowanych, oraz prowadzenie na nich działalności rolniczej, o której mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2003-2016 r. Nr 64, poz. 592-2052 ze zm.).
Na terenach tych dopuszcza się budowę dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym masztów i konstrukcji wieżowych dla potrzeb urządzeń telekomunikacyjnych, budowę ziemnych stawów rybnych i zbiorników retencyjnych (na warunkach określonych w pozwoleniu wodno- prawnym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne).

Dopuszcza się także lokalizację zabudowy związanej z produkcją rolniczą na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub w planie miejscowym. Dopuszcza się również zalesienie gruntów nieprzydatnych dla produkcji rolniczej, o ile nie koliduje to z zasadami ochrony zabytków.

2. Tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku studium **ZD**.
Przeznaczeniem tych terenów jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie urządzania i utrzymania rodzinnych ogrodów działkowych, o których mowa w ustawie z dnia 8-lipca-13 grudnia 2005-2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2005-2014 r.-Nr 169-, poz. 1419-40 ze zm.)
Dopuszcza się budowę altan, obiektów gospodarczych i budynków administracyjnych lub świetlic, związanych wyłącznie z utrzymaniem ogrodów działkowych oraz obiektów małej architektury.
3. Tereny preferowane do zalesienia, oznaczone na rysunku studium **RL**.
Podstawowym przeznaczeniem tych terenów, zaliczonych do rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest utrzymanie dotychczasowego sposobu ich użytkowania, ewentualna rekultywacja w przypadku terenów zdegradowanych, oraz prowadzenie na nich działalności rolniczej lub gospodarki leśnej.
Ustalenia jak dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
4. Tereny lasów i związane z gospodarką leśną, oznaczone na rysunku studium **ZL**.
Przeznaczeniem terenów jest prowadzenie na nich gospodarki leśnej, o której mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005-2017 r.-Nr 45, poz. -435-788 ze zmianami-zm.).
Ustala się zakaz budowy obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów służących gospodarce leśnej lub celom turystyki na warunkach określonych w planie miejscowym.
Na terenach tych dopuszcza się budowę dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym masztów i konstrukcji wieżowych dla potrzeb urządzeń telekomunikacyjnych, budowę ziemnych stawów rybnych i zbiorników retencyjnych (na warunkach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne).
5. Tereny wód powierzchniowych, płynących i stojących - stawy, oznaczone na rysunku studium **WS**.
Utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenu, pod śródlądowe wody powierzchniowe wraz z pasem przybrzeżnym.
Na terenach tych opuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń wodnych, przepraw mostowych i kładek.
Podstawowe zasady zagospodarowania tych terenów mogące mieć wpływ na prawidłowe gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochronę zasobów wodnych oraz ochronę przed powodzią, określają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
6. Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, oznaczone na rysunku studium **MN**.
Przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie mieszkalnictwa w formie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w budynkach na wydzielonych działkach o liczbie mieszkań nie więcej niż 4 i wysokości do trzech kondygnacji.
Na terenach tych dopuszcza się również zabudowę towarzyszącą budynkom

mieszkalnym o łącznej powierzchni zabudowy i kubaturze nie większej niż 50 % wielkości ustalonych w planie dla budynku mieszkalnego, takich jak garaże dla samochodów osobowych, budynki gospodarcze, wiaty, altany ogrodowe, przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) itp.

Na terenach tych dopuszcza się również zabudowę usługową i drobnej wytwórczości o ile prowadzona w nich działalność nie wywoła uciążliwości powodujących przekroczenie standardów środowiska jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na terenach tych dopuszcza się również budowę dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Część terenów wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności powinna być zagospodarowana zielenią.

7. Tereny zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności (na obszarze miasta), oznaczone na rysunku studium **MW**;

Przeznaczeniem tych terenów jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie mieszkalnictwa wielorodzinnego w formie zabudowy wielorodzinnej wysokości do pięciu kondygnacji, ale nie więcej niż 15 m.

Tą kategorię przeznaczenia terenu dopuszcza się jedynie na terenie miasta Twardogóry.

Na terenach tych dopuszcza się również zabudowę towarzyszącą budynkom mieszkalnym o łącznej powierzchni zabudowy i kubaturze nie większej niż 20 % wielkości ustalonych w planie dla budynków mieszkalnych, takich jak garaże dla samochodów osobowych i budynki gospodarcze.

Na terenach tych dopuszcza się również zabudowę usługową i drobnej wytwórczości o ile prowadzona w nich działalność nie wywoła uciążliwości powodujących przekroczenie standardów środowiska jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na terenach tych dopuszcza się również budowę dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Część terenów powinna być zagospodarowana zielenią.

8. Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami i drobną wytwórczością, oznaczone na rysunku studium **MNu**.

Przeznaczeniem tych terenów jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie rozwoju aktywności gospodarczej w połączeniu z miejscem zamieszkania.

Jako podstawowe formy zabudowy na tych terenach ustala się budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki usługowymi i drobnej wytwórczości. Działalność usługowymi i drobnej wytwórczości nie może wywoływać uciążliwości powodujących przekroczenie standardów środowiska określonych w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, na granicy z działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową.

Na terenach tych dopuszcza się również zabudowę towarzyszącą taką jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty, altany ogrodowe, przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) itp.

Na terenach tych dopuszcza się budowę dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Część terenów powinna być zagospodarowana zielenią.

9. Tereny zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności z usługami